

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐,๐๐๐/บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยก่อสร้างสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ ๐๕๑/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 9 ส.ค. 2567** เป็นเงิน ๔๓,๓๙๒,๖๐๐/บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑...แบบ.ปร.๔
  - ๖.๒...แบบ.ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๗.๑ นายวุฒิศักดิ์ สุริโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ กรรมการ
  - ๗.๓ นายพงศกร มะลิซ้อน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศกร มะลิซ้อน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 051/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	รวมหมวดงานก่อสร้าง	27,297,581.88
2	รวมหมวดงานครุภัณฑ์	15,926,542.70
3	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	168,525.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	43,392,649.58
	ราคากลาง	43,392,600.00
	ตัวอักษร	สี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน

คำนวณราคา โดย บริษัท ไช้มุข ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทยา สุวรรณโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายพงศกร มะลิซ้อน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

1.ราคาวัสดุก่อสร้างราคาปัจจุบัน ในขณะที่ทำการประมาณราคานั้น

2.การคำนวณราคากลางใช้ราคาวัสดุและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังนี้

2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเผยแพร่ไว้ เดือน เมษายน พ.ศ.2567

2.2 แหล่งวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ผู้ประมาณการได้สืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง โดยใช้ราคาต่ำสุดทั้งนี้ผู้ประมาณการได้จัดบันทึกรายละเอียดของการสืบราคาและกำหนดราคาดังกล่าวรวบรวมไว้ด้วยทั้งนี้การสืบราคางานครุภัณฑ์ พิจารณาอ้างอิงจากหนังสือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม พ.ศ.2566

3.ราคาค่าแรงงานอ้างอิงตามท้องตลาดแรงงานทั่วไป โดยพิจารณาตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560 ของสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบสรุปราคา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 051/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด , ปร.4 / ปร.5 (ก) / ปร.5 (ข) / ปร.5 (พ)

กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	หมายเหตุ
<b>1</b>	<b>หมวดงานอาคาร</b>		<b>งานก่อสร้างอาคาร</b>	
	1.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,452,851.07	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%	
	1.2 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1,967,658.47	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	
	1.3 หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	1,016,362.62		
	1.4 หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า	224,840.50		
<b>2</b>	<b>หมวดงานภูมิทัศน์ภายในโครงการ</b>			
	2.1 หมวดงานเตรียมการ / เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	75,935.10		
	2.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	6,891,394.86		
	2.3 หมวดงานภูมิทัศน์	2,340,736.29		
	2.4 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	4,558,102.15		
	2.5 หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	1,021,435.50		
	2.6 หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	1,413,497.73		
	<b>รวมหมวดงานก่อสร้าง</b>	<b>21,962,814.29</b>	<b>1.2429</b>	<b>27,297,581.88</b>


กำหนดราคา โดย บริษัท ไซมูซ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  


( นายวุฒิศักดิ์ สุริโย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  


( นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  


( นายพงศกร มะลิซ้อน )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....051...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด, ปร.4 / ปร.5 (ก) / ปร.5 (ข) / ปร.5 (พ)

กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	VAT 7 %	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร			
	1.1 หมวดงานครุภัณฑ์	1,138,789.06		
2	หมวดงานภูมิทัศน์ภายในโครงการ			
	2.1 หมวดงานครุภัณฑ์	13,745,830.29		
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์	14,884,619.35	1,041,923.35	15,926,542.70

กำหนดราคา โดย บริษัท ไข่มุก ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  


(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  


(นายสุวิथा สุวรรณโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  


(นายพงศกร มะลิซ้อน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ....05.1..../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด, ปร.4 / ปร.5 (ก) / ปร.5 (ข) / ปร.5 (พ)

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	VAT 7 %	หมายเหตุ
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	1.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	157,500.00		
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	157,500.00	11,025.00	168,525.00

คำนวณราคา โดย บริษัท ไข่มุก ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

( นายวุฒิศักดิ์ สุริโย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

( นายสุวิทย์ สุวรรณโชติ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

( นายพงศกร มะลิซ้อน )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	อาคารบริการห้องน้ำ ประตู 1								
	1.1.1 หมวดงานพื้น								
	พื้น F2 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกัน ลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุโทนสีเทาเข้มหรือระบุภายหลัง) (ห้องน้ำ)	58.43	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ ก่อนปูกระเบื้อง ผสมน้ำยากันซึม	58.43	ตร.ม.	110.00	6,427.30	61.00	3,564.23	9,991.53	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. โทนสีเทา	58.43	ตร.ม.	758.00	44,289.94	222.00	12,971.46	57,261.40	
	- ปูนขาว/ยาแนว	58.43	ตร.ม.	51.60	3,014.99			3,014.99	
	พื้น F3 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย พร้อมเคลือบน้ำยากัน ตะไคร่ (ระบุโทนสีเทาเข้มหรือระบุภายหลัง)	33.66	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	33.66	ตร.ม.	470.00	15,820.20	141.00	4,746.06	20,566.26	
	- น้ำยากันตะไคร่	33.66	ตร.ม.	23.60	794.38			794.38	
	พื้น F4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ เצהร่องก้างปลา	4.86	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	4.86	ตร.ม.	100.00	486.00	61.00	296.46	782.46	
	- ขีดร่องลายก้างปลา	4.86	ตร.ม.			45.00	218.70	218.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ..... ๐ 51 ..... /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้น F5 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ พร้อมเคลือบน้ำยากันตะไคร้	9.25	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	9.25	ตร.ม.	100.00	925.00	61.00	564.25	1,489.25	
	- น้ำยากันตะไคร้	9.25	ตร.ม.	23.60	218.30			218.30	
	<b>I.1.2 หมวดงานผนัง</b>								
	งานก่ออิฐมวลเบา	197.85	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	197.85	ตร.ม.	210.00	41,548.50	53.00	10,486.05	52,034.55	
	ผนัง P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีภายนอกโทนสีขาว (ระบุนีและรุ่นภายหลัง)	126.49	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบ	126.49	ตร.ม.	75.00	9,486.75	82.00	10,372.18	19,858.93	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว - สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	126.49	ตร.ม.	37.84	4,786.38	30.00	3,794.70	8,581.08	
	ผนัง P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีภายในโทนสีขาว (ระบุนีและรุ่นภายหลัง)	20.77	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบ	20.77	ตร.ม.	75.00	1,557.75	82.00	1,703.14	3,260.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ ..... 051 ...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกทาภายใน - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว - สีน้ำอะคริลิกทาทับหน้า 2 เที่ยว	20.77	ตร.ม.	31.58	655.92	30.00	623.10	1,279.02	
	<b>ผนัง P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา กรูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30x0.60 ม. (ระบุนิและร่นภายหลัง)</b>	178.75	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบก่อนกรูกระเบื้อง	178.75	ตร.ม.	75.00	13,406.25	82.00	14,657.50	28,063.75	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30x0.60 ม.	178.75	ตร.ม.	699.00	124,946.25	222.00	39,682.50	164,628.75	
	- ปูนกาว/ยาแนว	178.75	ตร.ม.	51.60	9,223.50			9,223.50	
	<b>ผนัง P5 ผนังระแนงไม้เทียม</b>								
	- แผ่นระแนงไม้เทียม ขนาด 7.5x300x0.8 ซม.	20.00	ท่อน	58.00	1,160.00	25.00	500.00	1,660.00	
	- ประคูลเหล็กปิดผิวด้วยแผ่นไม้ระแนงเทียม ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. ติดตั้งตามแบบมาตรฐาน	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 100 มม. หนา 4.5 มม. (น้ำหนัก 20.1กก./ม.)	56.28	กก.	31.40	1,767.14	12.00	675.36	2,442.50	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14กก./ม.)	57.57	กก.	32.50	1,870.96	12.00	690.82	2,561.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ ..... 0.51 ...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก3.34 กก./ม.)	42.75	กก.	31.40	1,342.41	12.00	513.02	1,855.44	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	7.60	ตร.ม.	50.90	386.84	35.00	266.00	652.84	
	ผนัง P6 ผนังกรุคอมโพสิต โทนสีน้ำตาล หรืออะลูมิเนียมสีเทา	24.92	ตร.ม.						
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	24.92	ตร.ม.	1,250.00	31,150.00	500.00	12,460.00	43,610.00	
	- โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น	24.92	ตร.ม.	780.00	19,437.60	34.00	847.28	20,284.88	
	- ค่าแรงติดตั้ง เชาะทับเชื่อม โครงเหล็ก (ไม่รวมติด ค้าง)	49.84	ตร.ม.	44.00	2,192.96	525.00	26,166.00	28,358.96	
	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีระบุ ภายหลัง	11.00	ชุด						
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีระบุ ภายหลัง	11.00	ชุด	11,000.00	121,000.00			121,000.00	
	1.1.3 หมวดงานฝ้า								
	ฝ้า C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	96.35	ตร.ม.						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้า C1 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	96.35	ตร.ม.	286.00	27,556.10	75.00	7,226.25	34,782.35	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว - สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	96.35	ตร.ม.	31.58	3,042.73	30.00	2,890.50	5,933.23	
	<b>1.1.4 หมวดงานสัญลักษณ์ห้องน้ำ</b>								
	- อะครีลิคตัดรูปและสีตามแบบพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
	<b>1.1.5 หมวดงานมุงหลังคา</b>								
	<b>หลังคาส่วนที่ 1</b>								
	- แผ่นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	138.40	ตร.ม.	178.00	24,635.20	70.00	9,688.00	34,323.20	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 6 นิ้ว	40.00	ม.	45.25	1,809.84	94.00	3,760.00	5,569.84	
	<b>1.1.6 หมวดงานบัววางของ</b>								
	- TOP บุกระเบื้องเซรามิก (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	0.03	ตร.ม.	276.00	8.28	95.43	2.86	11.14	
	- ปูนกาว/ยาแนว	0.03	ตร.ม.	51.60	1.55			1.55	
	<b>1.1.7 หมวดงานคาน้ำเตอร์</b>								
	- ฉาบปูนเรียบใต้ห้องคาน้ำเตอร์	20.22	ตร.ม.	80.00	1,617.92	100.00	2,022.40	3,640.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- TOP กรูกระเบื้องเซรามิค (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	27.90	ตร.ม.	276.00	7,701.50	95.43	2,662.88	10,364.38	
	- ปูนขาว/ยาแนว	27.90	ตร.ม.	51.60	1,439.85			1,439.85	
	<b>1.1.8 หมวดงานตะแกรง</b>								
	- ตะแกรงเหล็กฉีก	0.63	ตร.ม.	281.25	177.19	5.00	3.15	180.34	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50 มม. หนา 1.6 มม. (น้ำหนัก 2.38กก./ม.)	105.67	กก.	31.40	3,318.10	12.00	1,268.06	4,586.16	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว - สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	0.63	ตร.ม.	50.90	32.07	35.00	22.05	54.12	
	<b>2.1.9 หมวดงานประตู-หน้าต่าง</b>								
	<b>งานประตู</b>								
	- ประตู D1 ประตูอลูมิเนียม เลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00			8,400.00	
	- ประตู D2 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,125.00	10,250.00			10,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง WI หน้าต่าง UPVC บานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.4x 0.6 ม. พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	6,720.00	47,040.00			47,040.00	
1.2	อาคารบริการห้องน้ำ ประตู 2								
	1.2.1 หมวดงานพื้น								
	พื้น F1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุ โทนสีเทาหรือระบุภายหลัง) บัวพื้นรอบห้องสูง 0.10 ม.	10.36	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดเรียบ	10.36	ตร.ม.	100.00	1,036.00	61.00	631.96	1,667.96	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. โทนสีเทา	10.36	ตร.ม.	758.00	7,852.88	222.00	2,299.92	10,152.80	
	- ปูนขาว/ยาแนว	10.36	ตร.ม.	51.60	534.58			534.58	
	- บัวพื้น สูง 0.10 ม.	13.00	ม.	80.96	1,052.48	50.00	650.00	1,702.48	
	พื้น F2 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกัน ลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุโทนสีเทาเข้มหรือระบุภายหลัง) (ห้องน้ำ)	56.64	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ ก่อนปูกระเบื้อง ผสมน้ำยากันซึม	56.64	ตร.ม.	110.00	6,230.40	61.00	3,455.04	9,685.44	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. โทนสีเทา	56.64	ตร.ม.	758.00	42,933.12	222.00	12,574.08	55,507.20	
	- ปูนขาว/ยาแนว	56.64	ตร.ม.	51.60	2,922.62			2,922.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้น F3 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย พร้อมเคลือบน้ำยากัน ตะไคร้ (ระบุโทนสีเทาเข้มหรือระบุภายหลัง)	34.10	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	34.10	ตร.ม.	470.00	16,027.00	141.00	4,808.10	20,835.10	
	- น้ำยากันตะไคร้	34.10	ตร.ม.	23.60	804.76			804.76	
	พื้น F4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ เצהร่องก้างปลา	4.86	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	4.86	ตร.ม.	100.00	486.00	61.00	296.46	782.46	
	- ชีร่องลายก้างปลา	4.86	ตร.ม.			45.00	218.70	218.70	
	พื้น F5 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ พร้อมเคลือบน้ำยากันตะไคร้	11.10	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	11.10	ตร.ม.	100.00	1,110.00	82.00	910.20	2,020.20	
	- น้ำยากันตะไคร้	11.10	ตร.ม.	23.60	261.96			261.96	
	1.2.2 หมวดงานผนัง								
	งานก่ออิฐมวลเบา	227.20	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	227.20	ตร.ม.	210.00	47,712.00	53.00	12,041.60	59,753.60	
	ผนัง P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีภายนอกโทนสีขาว (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	145.56	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบ	145.56	ตร.ม.	75.00	10,917.00	82.00	11,935.92	22,852.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว - สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	145.56	ตร.ม.	37.84	5,507.99	30.00	4,366.80	9,874.79	
	<b>ผนัง P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสีภายในโทนสีขาว (ระบุนีและรุ่นภายหลัง)</b>	86.87	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบ	86.87	ตร.ม.	75.00	6,515.25	82.00	7,123.34	13,638.59	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว - สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว	86.87	ตร.ม.	31.58	2,743.35	30.00	2,606.10	5,349.45	
	<b>ผนัง P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา กรูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30x0.60 ม. (ระบุนีและรุ่นภายหลัง)</b>	170.58	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบก่อนกรูกระเบื้อง	170.58	ตร.ม.	75.00	12,793.50	82.00	13,987.56	26,781.06	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30x0.60 ม.	170.58	ตร.ม.	699.00	119,235.42	222.00	37,868.76	157,104.18	
	- ปูนกาว/ชาแนว	170.58	ตร.ม.	51.60	8,801.93			8,801.93	
	<b>ผนัง P5 ผนังระแนงไม้เทียม</b>								
	- แผ่นระแนงไม้เทียม ขนาด 7.5x300x0.8 ซม.	20.00	ท่อน	58.00	1,160.00	25.00	500.00	1,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูเหล็กปิดผิวด้วยแผ่น ไม้ระแนงเทียม ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. ติดตั้งตามแบบมาตรฐาน	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 100 มม. หนา 4.5 มม. (น้ำหนัก 20.1กก./ม.)	56.28	กก.	31.40	1,767.14	12.00	675.36	2,442.50	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14กก./ม.)	57.57	กก.	32.50	1,870.96	12.00	690.82	2,561.78	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก3.34 กก./ม.)	42.75	กก.	31.40	1,342.41	12.00	513.02	1,855.44	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	7.60	ตร.ม.	50.90	386.84	35.00	266.00	652.84	
	<b>ผนัง P6 ผนังกรูคอมโพสิต โทนนี้นำตาล หรือระบุสีภายหลัง</b>	23.14	ตร.ม.						
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	23.14	ตร.ม.	1,250.00	28,925.00	500.00	11,570.00	40,495.00	
	- โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น	23.14	ตร.ม.	780.00	18,049.20	34.00	786.76	18,835.96	
	- ค่าแรงติดตั้ง เชาะพับเชื่อม โครงเหล็ก (ไม่รวมติดโค้ง)	46.28	ตร.ม.	44.00	2,036.32	525.00	24,297.00	26,333.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPLหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีระบุ ภายหลัง	11.00	ชุด						
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPLหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีระบุ ภายหลัง	11.00	ชุด	11,000.00	121,000.00			121,000.00	
	<b>1.2.3 หมวดงานฝ้า</b>								
	ฝ้า CI ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว	106.59	ตร.ม.	286.00	30,484.74	75.00	7,994.25	38,478.99	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายใน - สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว - สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เทียว	106.59	ตร.ม.	31.58	3,366.11	30.00	3,197.70	6,563.81	
	<b>1.2.4 หมวดงานสัญลักษณ์ห้องน้ำ</b>								
	- อะครีลิคตัดรูปและสีตามแบบ	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
	<b>1.2.5 หมวดงานมุงหลังคา</b>								
	<b>หลังคาส่วนที่ 1</b>								
	- แผ่นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	159.16	ตร.ม.	178.00	28,330.48	70.00	11,141.20	39,471.68	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 6 นิ้ว	46.00	ม.	45.25	2,081.31	94.00	4,324.00	6,405.31	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่								
	- ประตู D1 ประตูอลูมิเนียมเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00			8,400.00	
	- ประตู D2 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,125.00	10,250.00			10,250.00	
	- ประตู D3ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.9 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,125.00	10,250.00			10,250.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1 หน้าต่าง UPVC บานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.4x 0.6 ม. พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	1,500.00	10,500.00			10,500.00	
	- หน้าต่าง W2หน้าต่าง UPVC บานเลื่อนคู่ ขนาด 1.85x 1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,937.50	13,875.00			13,875.00	
1.3	อาคารประชาสัมพันธ์								
	1.3.1 หมวดงานพื้น								
	พื้น F1 พื้น ก.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุ โทนสีเทาหรือระบุภายหลัง) บัวพื้นรอบห้อง สูง 0.10 ม.	101.55	ตร.ม.						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง	101.55	ตร.ม.	100.00	10,155.00	61.00	6,194.55	16,349.55	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. โทนสีเทา	101.55	ตร.ม.	758.00	76,974.90	222.00	22,544.10	99,519.00	
	- ปูนขาว/ยาแนว	101.55	ตร.ม.	51.60	5,239.98			5,239.98	
	- บัวเชิงผนังปูกระเบื้อง สูง 0.10 ม.	76.00	ม.	80.96	6,152.96	50.00	3,800.00	9,952.96	
	พื้น F2 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกัน ลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุโทนสีเทาหรือระบุภายหลัง)	9.53	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง ผสมน้ำยากันซึม	9.53	ตร.ม.	110.00	1,048.30	61.00	581.33	1,629.63	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. โทนสีเทา	9.53	ตร.ม.	758.00	7,223.74	222.00	2,115.66	9,339.40	
	- ปูนขาว/ยาแนว	9.53	ตร.ม.	51.60	491.75			491.75	
	พื้น F3 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย พร้อมเคลือบน้ำยากัน ตะไคร่ (ระบุโทนสีเทาเข้มหรือระบุภายหลัง)	77.10	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	77.10	ตร.ม.	470.00	36,237.00	141.00	10,871.10	47,108.10	
	- น้ำยากันตะไคร่	77.10	ตร.ม.	23.60	1,819.56			1,819.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้น F5 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ พร้อมเคลือบน้ำยากันตะไคร่	102.40	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	102.40	ตร.ม.	100.00	10,240.00	61.00	6,246.40	16,486.40	
	- น้ำยากันตะไคร่	102.40	ตร.ม.	23.60	2,416.64			2,416.64	
	<b>1.3.2 หมวดงานผนัง</b>								
	<b>งานก่ออิฐมวลเบา</b>	213.88	ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4	213.88	ตร.ม.	210.00	44,915.01	53.00	11,335.69	56,250.70	
	<b>ผนัง P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก โทนสีขาว (ระบุนีและรุ่นภายหลัง)</b>	120.43	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร	120.43	ตร.ม.	120.00	14,451.72	95.00	11,440.95	25,892.67	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทาภายนอก								
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว	120.43	ตร.ม.	37.84	4,556.57	34.00	4,094.65	8,651.22	
	- สีน้ำอะครีลิคทาทับหน้า 2 เที่ยว								
	<b>ผนัง P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายใน โทนสีขาว (ระบุนีและรุ่นภายหลัง)</b>	221.91	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบ ภายในอาคาร	221.91	ตร.ม.	120.00	26,629.08	82.00	18,196.54	44,825.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน - สีรองพื้น 1 เที่ยว - สีน้ำอะครีลิคทาทัณฑ์หน้า 2 เที่ยว	221.91	ตร.ม.	31.58	7,007.16	30.00	6,657.27	13,664.43	
	<b>ผนัง P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา กรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม. (ระบุนีและรูนภายหลัง)</b>	47.32	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบก่อนกรูกระเบื้อง	47.32	ตร.ม.	75.00	3,549.15	82.00	3,880.40	7,429.55	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม.	47.32	ตร.ม.	699.00	33,078.08	222.00	10,505.48	43,583.56	
	- ปูนกาว/ยาแนว	47.32	ตร.ม.	51.60	2,441.82			2,441.82	
	<b>ผนัง P4 ผนังบล็อกช่องลมกันฝน (ระบุนีและรูนภายหลัง)</b>	44.46	ตร.ม.						
	- บล็อกช่องลม ขนาด 30x30x9 ซม.	44.46	ตร.ม.	670.00	29,788.20	150.00	6,669.00	36,457.20	
	<b>ผนัง P5 ผนังระแนงไม้เทียม</b>								
	- ระแนงไม้เทียม ขนาด 7.5x300x0.8 ซม.	48.00	ท่อน	58.00	2,784.00	25.00	1,200.00	3,984.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	264.53	กก.	31.40	8,306.21	12.00	3,174.34	11,480.54	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	47.29	กก.	32.50	1,536.86	12.00	567.46	2,104.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว - สีนํ้ามันทาทับหน้า 2 เทียว	19.52	ตร.ม.	50.90	993.53	35.00	683.20	1,676.73	
	1.3.3 หมวดงานฝ้า								
	ฝ้า C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว	162.37	ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ	162.37	ตร.ม.	286.00	46,437.82	75.00	12,177.75	58,615.57	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน - สีรองพื้น 1 เทียว - สีนํ้าอะครีลิคทาทับหน้า 2 เทียว	162.37	ตร.ม.	31.58	5,127.64	30.00	4,871.10	9,998.74	
	ฝ้า C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว	9.53	ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ	9.53	ตร.ม.	338.00	3,221.14	75.00	714.75	3,935.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน - สีรองพื้น 1 เทียว - สีน้ำอะครีลิคทาทัพบน้า 2 เทียว	9.53	ตร.ม.	31.58	300.96	30.00	285.90	586.86	
	<b>1.3.4 หมวดงานหลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง</b>								
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					
	<b>1.3.5 หมวดงานบ่อบางของ</b>								
	- Top กระเบื้องเซรามิค (ระบู่สีและรุ่นภายหลัง)	0.60	ตร.ม.	276.00	166.70	158.00	95.43	262.14	
	- ปูนขาว/ชาแนว	0.60	ตร.ม.	51.60	31.17			31.17	
	<b>1.3.6 หมวดงานตราสัญลักษณ์</b>								
	- ตราสัญลักษณ์สแตนเลสกัดกรด	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	<b>1.3.7 หมวดงานบันได</b>								
	<b>ราวกันตกบันได</b>								
	- ท่อสแตนเลสกลวงกลม ขนาด 2" หนา 1 มม.	51.26	ม.	195.55	10,023.98			10,023.98	
	- ท่อสแตนเลสกลวงกลม ขนาด 1" หนา 1 มม.	139.68	ม.	94.00	13,129.45			13,129.45	
	- ค่าแรงติดตั้งราวกันตก	190.94	ม.			161.00	30,741.34	30,741.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้ชั้นบันได								
	- ไม้บันไดยางพารา (สีและร่นระบายหลัง)	13.70	ตร.ม.	1,466.67	20,093.33	350.00	4,795.00	24,888.33	
	1.3.8 หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	งานประตู								
	- ประตู D1 ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00			8,300.00	
	- ประตู D2 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องระบายอากาศ สี ขาว ขนาด 0.78 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
	- ประตู D3 ประตู UPVC บานเลื่อนเดี่ยว สีขาว ขนาด 1.20 x 2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	- ประตู D4 ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องติดตาย ขนาด 0.90 x 2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00			18,000.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1 หน้าต่าง UPVC บานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.62 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	1,050.00	12,600.00			12,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- หน้าต่าง W2 หน้าต่างอลูมิเนียม บานช่องแสงติดตาย ขนาด 2.50 x 3.30 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	24,750.00	123,750.00			123,750.00	
	- หน้าต่าง W3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานช่องแสงติดตาย ขนาด 2.30 x 1.68 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	11,600.00	23,200.00			23,200.00	
	- หน้าต่าง W4 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ ขนาด 1.85 x 1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00			8,900.00	
<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								<b>2,452,851.07</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
2.1	อาคารบริการห้องน้ำประตู่ 1								
	2.1.1 หมวดงานโครงสร้างฐานราก								
	ฐานราก FI	8.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	13.31	ลบ.ม.			148.00	1,970.18	1,970.18	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 9.8 ตัน/ต้น	8.00	ต้น	1,207.50	9,660.00	408.40	3,267.20	12,927.20	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	8.00	ต้น			180.00	1,440.00	1,440.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	8.00	ต้น	300.00	2,400.00			2,400.00	
	- ทราฮายาหนา 10 ซม.	0.51	ลบ.ม.	537.39	275.14	91.00	46.59	321.74	
	- คอนกรีตทราฮายาหนา 5 ซม.	0.26	ลบ.ม.	1,400.00	358.40	306.00	78.34	436.74	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.05	ลบ.ม.	2,140.19	4,383.11	391.00	800.77	5,183.88	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	7.47	ลบ.ฟ.	400.00	2,988.44			2,988.44	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	10.24	ตร.ม.			133.00	1,361.92	1,361.92	
	- ไม้เท้าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	2.24	ลบ.ฟ.	400.00	896.53			896.53	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.51...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	2.56	กก.	46.73	119.63			119.63	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	13.67	กก.	34.95	477.72	4.10	56.04	533.76	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	123.89	กก.	34.14	4,230.10	3.30	408.85	4,638.95	เพื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2.75	กก.	39.72	109.28			109.28	
	<b>ฐานราก F2</b>	8.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	20.38	ลบ.ม.			148.00	3,016.83	3,016.83	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 9.8 ตัน/ตัน	16.00	ตัน	1,207.50	19,320.00	408.40	6,534.40	25,854.40	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	16.00	ตัน			180.00	2,880.00	2,880.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	16.00	ตัน	300.00	4,800.00			4,800.00	
	- ทราซหยาบหนา 10 ซม.	0.78	ลบ.ม.	537.39	421.31	91.00	71.34	492.66	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	0.39	ลบ.ม.	1,400.00	548.80	306.00	119.95	668.75	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.14	ลบ.ม.	2,140.19	6,711.64	391.00	1,226.18	7,937.81	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.81	ลบ.ฟ.	400.00	3,922.33			3,922.33	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	13.44	ตร.ม.			133.00	1,787.52	1,787.52	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคืดที่ 30% ของไม้แบบ	2.94	ลบ.ฟ.	400.00	1,176.70			1,176.70	
	- ตะปู	3.36	กก.	46.73	157.01			157.01	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	17.94	กก.	34.95	627.00	4.10	73.55	700.56	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	189.71	กก.	34.14	6,476.78	3.30	626.05	7,102.83	เพื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คืด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	4.15	กก.	39.72	164.96			164.96	
	<b>3.1.2 หมวดงานโครงสร้างเสา</b>								
	<b>เสา C1 /I(ชั้น 1 รับ หลังคา)</b>	10.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	104.65	กก.	34.95	3,657.53	4.10	429.07	4,086.59	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	324.04	กก.	34.14	11,062.80	3.30	1,069.34	12,132.14	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปทูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.85	ลบ.ม.	2,140.19	3,959.35	391.00	723.35	4,682.70	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	27.00	ลบ.ฟ.	400.00	10,798.08			10,798.08	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	37.00	ตร.ม.			133.00	4,921.00	4,921.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคืดที่ 30% ของไม้แบบ	8.10	ลบ.ฟ.	400.00	3,239.42			3,239.42	
	- ตะปู	9.25	กก.	46.73	432.25			432.25	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คืด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	8.57	กก.	39.72	340.55			340.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เสา C1/2 (ฐานราก รับ ชั้น 1)	6.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	15.38	กก.	34.95	537.43	4.10	63.05	600.48	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	42.04	กก.	34.14	1,435.17	3.30	138.73	1,573.90	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.24	ลบ.ม.	2,140.19	513.65	391.00	93.84	607.49	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	3.50	ลบ.ฟ.	400.00	1,400.83			1,400.83	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	4.80	ลบ.ฟ.			133.00	638.40	638.40	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.05	ลบ.ฟ.	400.00	420.25			420.25	
	- ตะปู	1.20	กก.	46.73	56.08			56.08	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.15	กก.	39.72	45.61			45.61	
	เสาดกแต่ง	14.00	ต้น						
	- ท่อเหล็กกลมกลวงผิวดำ ขนาด 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 7.77 กก./ม.)	521.06	กก.	31.59	16,460.17	12.00	6,252.67	22,712.84	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	18.72	ตร.ม.	50.90	952.82	35.00	655.18	1,608.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.1.3 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>								
	<b>คาน B1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	15.30	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	65.99	กก.	34.95	2,306.48	4.10	270.57	2,577.06	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	74.05	กก.	34.14	2,527.93	3.30	244.35	2,772.28	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.22	ลบ.ม.	2,140.19	2,619.59	391.00	478.58	3,098.18	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	11.16	ลบ.ฟ.	400.00	4,465.15			4,465.15	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	15.30	ตร.ม.			133.00	2,034.90	2,034.90	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	3.35	ลบ.ฟ.	400.00	1,339.55			1,339.55	
	- ตะปู	3.83	กก.	46.73	178.74			178.74	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2.80	กก.	39.72	111.25			111.25	
	<b>คาน B2 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	40.20	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	172.35	กก.	34.95	6,023.72	4.10	706.65	6,730.37	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	272.37	กก.	34.14	9,298.80	3.30	898.83	10,197.63	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.22	ลบ.ม.	2,140.19	6,882.85	391.00	1,257.46	8,140.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	29.33	ลบ.ฟ.	400.00	11,731.97			11,731.97	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	40.20	ตร.ม.			133.00	5,346.60	5,346.60	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	8.80	ลบ.ฟ.	400.00	3,519.59			3,519.59	
	- ตะปู	10.05	กก.	46.73	469.64			469.64	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	8.89	กก.	39.72	353.29			353.29	
	<b>คาน B3 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	25.40	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	95.68	กก.	34.95	3,344.02	4.10	392.29	3,736.31	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	311.43	กก.	34.14	10,632.25	3.30	1,027.72	11,659.97	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.54	ลบ.ม.	2,140.19	5,436.08	391.00	993.14	6,429.22	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	22.24	ลบ.ฟ.	400.00	8,895.28			8,895.28	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	30.48	ตร.ม.			133.00	4,053.84	4,053.84	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	6.67	ลบ.ฟ.	400.00	2,668.58			2,668.58	
	- ตะปู	7.62	กก.	46.73	356.08			356.08	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	8.14	กก.	39.72	323.41			323.41	
	<b>คาน B4 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	18.00	ม.						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	68.02	กก.	34.95	2,377.39	4.10	278.89	2,656.29	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	300.95	กก.	34.14	10,274.45	2.90	872.76	11,147.21	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.80	ลบ.ม.	2,140.19	3,852.34	391.00	703.80	4,556.14	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	15.76	ลบ.ฟ.	400.00	6,303.74			6,303.74	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	21.60	ตร.ม.			133.00	2,872.80	2,872.80	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	4.73	ลบ.ฟ.	400.00	1,891.12			1,891.12	
	- ตะปู	5.40	กก.	46.73	252.34			252.34	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	7.38	กก.	39.72	293.11			293.11	
	<b>2.1.4 หมวดงานโครงสร้างพื้น</b>								
	<b>พื้น S1 หนา 0.10 ม.</b>	9.40	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	31.38	กก.	34.95	1,096.79	4.10	128.67	1,225.46	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	56.89	กก.	34.14	1,942.21	3.30	187.74	2,129.94	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.94	ลบ.ม.	2,140.19	2,012.63	391.00	367.70	2,380.33	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	6.86	ลบ.ฟ.	400.00	2,744.46			2,744.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	9.40	ตร.ม.			133.00	1,250.73	1,250.73	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	2.06	ลบ.ฟ.	400.00	823.34			823.34	
	- ตะปู	2.35	กก.	46.73	109.86			109.86	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.77	กก.	39.72	70.12			70.12	
	<b>พื้น S2 หนา 0.10 ม.</b>	57.20	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	692.01	กก.	34.14	23,625.37	3.30	2,283.65	25,909.02	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	5.72	ลบ.ม.	2,140.19	12,241.03	391.00	2,236.36	14,477.39	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	41.73	ลบ.ฟ.	400.00	16,692.08			16,692.08	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	57.20	ตร.ม.			133.00	7,607.07	7,607.07	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	12.52	ลบ.ฟ.	400.00	5,007.62			5,007.62	
	- ตะปู	14.30	กก.	46.73	668.19			668.19	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	13.84	กก.	39.72	549.74			549.74	
	<b>พื้น S3 หนา 0.15 ม.</b>	28.35	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	151.37	กก.	34.95	5,290.35	4.10	620.61	5,910.97	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	171.50	กก.	34.14	5,855.12	3.30	565.96	6,421.08	เพื่อวัสดุ 9%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	4.25	ลบ.ม.	2,140.19	9,101.16	391.00	1,662.73	10,763.89	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	20.68	ลบ.ฟ.	400.00	8,273.66			8,273.66	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	28.35	ตร.ม.			133.00	3,770.55	3,770.55	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	6.21	ลบ.ฟ.	400.00	2,482.10			2,482.10	
	- ตะปู	7.09	กก.	46.73	331.20			331.20	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	6.46	กก.	39.72	256.49			256.49	
	พื้น S4 หนา 0.15 ม.	3.78	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	45.73	กก.	34.14	1,561.37	3.30	150.92	1,712.29	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	0.57	ลบ.ม.	2,140.19	1,213.49	391.00	221.70	1,435.18	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	2.82	ลบ.ฟ.	400.00	1,126.44	35.00		1,126.44	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	3.78	ตร.ม.			133.00	502.74	502.74	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.84	ลบ.ฟ.	400.00	337.93			337.93	
	- ตะปู	0.95	กก.	46.73	44.16			44.16	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.91	กก.	39.72	36.33			36.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>พื้น RAMP หน้า 0.10 ม.</b>	5.67	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	37.84	กก.	34.95	1,322.59	4.10	155.15	1,477.74	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	68.60	กก.	34.14	2,342.05	3.30	226.38	2,568.43	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.57	ลบ.ม.	2,140.19	1,213.49	391.00	221.70	1,435.18	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	4.14	ลบ.ม.	400.00	1,654.73			1,654.73	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	5.67	ตร.ม.			133.00	754.11	754.11	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.24	ลบ.ฟ.	400.00	496.42			496.42	
	- ตะปู	1.42	กก.	46.73	66.24			66.24	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.37	กก.	39.72	54.50			54.50	
	<b>2.1.5 หมวดงานโครงสร้างบ่ಾವางของ</b>								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	37.05	กก.	34.95	1,294.90	4.10	151.91	1,446.80	เพื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.41	ลบ.ม.	2,140.19	887.96	391.00	162.23	1,050.19	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	5.05	ลบ.ฟ.	400.00	2,018.07			2,018.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	6.92	ตร.ม.			133.00	919.70	919.70	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.51	ลบ.ฟ.	400.00	605.42			605.42	
	- ตะปู	1.73	กก.	46.73	80.78			80.78	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.74	กก.	39.72	29.43			29.43	
	<b>2.1.6 หมวดงานโครงสร้างคานเตอร์ ค.ส.ล.</b>								
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	41.28	กก.	36.17	1,493.02	4.10	169.25	1,662.26	เพื่อวัสดุ 5%
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	90.40	กก.	34.95	3,159.34	4.10	370.62	3,529.96	เพื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.28	ลบ.ม.	2,140.19	4,873.21	391.00	890.31	5,763.52	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	24.00	ลบ.ฟ.	400.00	9,598.62			9,598.62	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	32.89	ตร.ม.			133.00	4,374.37	4,374.37	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	7.20	ลบ.ฟ.	400.00	2,879.59			2,879.59	
	- ตะปู	8.22	กก.	46.73	384.24			384.24	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.81	กก.	39.72	71.81			71.81	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	อาคารบริการห้องน้ำประตู่ 2								
	2.2.1 หมวดงานโครงสร้างฐานราก								
	ฐานราก FI	11.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	18.30	ลบ.ม.			148.00	2,708.99	2,708.99	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 9.8 ตัน/ตัน	11.00	ตัน	1,207.50	13,282.50	408.40	4,492.40	17,774.90	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	11.00	ตัน			180.00	1,980.00	1,980.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	11.00	ตัน	300.00	3,300.00			3,300.00	
	- ทราฮายาหนา 10 ซม.	0.70	ลบ.ม.	537.39	378.32	91.00	64.06	442.39	
	- คอนกรีตทราฮายาหนา 5 ซม.	0.35	ลบ.ม.	1,400.00	492.80	398.00	140.10	632.90	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.82	ลบ.ม.	2,140.19	6,026.78	391.00	1,101.06	7,127.83	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	10.27	400.00	4,109.11			4,109.11		
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	14.08	ตร.ม.			133.00	1,872.64	1,872.64	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	3.08	ลบ.ฟ.	400.00	1,232.73			1,232.73	
	- ตะปู	3.52	กก.	46.73	164.49			164.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	18.79	กก.	34.95	656.86	4.10	77.06	733.92	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	170.35	กก.	34.14	5,816.39	3.30	562.17	6,378.56	เพื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	3.78	กก.	39.72	150.26			150.26	
	ฐานราก F2	8.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	20.38	ลบ.ม.			148.00	3,016.83	3,016.83	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 9.8 ตัน/ตัน	16.00	ตัน	1,207.50	19,320.00	408.40	6,534.40	25,854.40	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	16.00	ตัน			180.00	2,880.00	2,880.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	16.00	ตัน	300.00	4,800.00			4,800.00	
	- ทราฮายาบหนา 10 ซม.	0.78	ลบ.ม.	537.39	421.31	91.00	71.34	492.66	
	- คอนกรีตทราฮายาบหนา 5 ซม.	0.39	ลบ.ม.	1,400.00	548.80	398.00	156.02	704.82	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.14	ลบ.ม.	2,140.19	6,711.64	391.00	1,226.18	7,937.81	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.81	ลบ.ฟ.	400.00	3,922.33			3,922.33	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	13.44	ตร.ม.			133.00	1,787.52	1,787.52	
	- ไม้คร่ำสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	2.94	ลบ.ฟ.	400.00	1,176.70			1,176.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	3.36	กก.	46.73	157.01			157.01	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	17.94	กก.	34.95	627.00	4.10	73.55	700.56	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	189.71	กก.	34.14	6,476.78	3.30	626.05	7,102.83	เพื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	4.15	กก.	39.72	164.96			164.96	
<b>2.2.2 หมวดงานโครงสร้างเสา</b>									
	<b>เสา CI /1(ชั้น 1 รับ หลังคา)</b>	12.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	125.58	กก.	34.95	4,389.03	4.10	514.88	4,903.91	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	388.85	กก.	34.14	13,275.36	3.30	1,283.21	14,558.57	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.22	ลบ.ม.	2,140.19	4,751.22	391.00	868.02	5,619.24	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	32.39	ลบ.ฟ.	400.00	12,957.70			12,957.70	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	44.40	ตร.ม.			133.00	5,905.20	5,905.20	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	9.72	ลบ.ฟ.	400.00	3,887.31			3,887.31	
	- ตะปู	11.10	กก.	46.73	518.70			518.70	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	10.29	กก.	39.72	408.66			408.66	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.2.3 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>								
	<b>คาน B1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	20.40	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	87.78	กก.	34.95	3,067.84	4.10	359.89	3,427.73	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	98.73	กก.	34.14	3,370.57	3.30	325.80	3,696.37	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.63	ลบ.ม.	2,140.19	3,492.79	391.00	638.11	4,130.90	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	14.88	ลบ.ฟ.	400.00	5,953.54			5,953.54	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	20.40	ตร.ม.			133.00	2,713.20	2,713.20	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	4.47	ลบ.ฟ.	400.00	1,786.06			1,786.06	
	- ตะปู	5.10	กก.	46.73	238.32			238.32	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	3.73	กก.	39.72	148.16			148.16	
	<b>คาน B2 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	40.40	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	173.63	กก.	34.95	6,068.51	4.10	711.90	6,780.41	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	273.73	กก.	34.14	9,345.07	3.30	903.30	10,248.37	เพื่อวัสดุ 9%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.23	ลบ.ม.	2,140.19	6,917.09	391.00	1,263.71	8,180.81	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	29.48	ลบ.ฟ.	400.00	11,790.34			11,790.34	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	40.40	ตร.ม.			133.00	5,373.20	5,373.20	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	8.84	ลบ.ฟ.	400.00	3,537.10			3,537.10	
	- ตะปู	10.10	กก.	46.73	471.97			471.97	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	8.95	กก.	39.72	355.38			355.38	
	<b>คาน B3 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	32.10	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	121.10	กก.	34.95	4,232.28	4.10	496.49	4,728.77	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	393.58	กก.	34.14	13,436.82	3.30	1,298.81	14,735.64	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.21	ลบ.ม.	2,140.19	6,870.01	391.00	1,255.11	8,125.12	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	28.10	ลบ.ฟ.	400.00	11,241.68			11,241.68	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	38.52	ตร.ม.			133.00	5,123.16	5,123.16	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	8.43	ลบ.ฟ.	400.00	3,372.50			3,372.50	
	- ตะปู	9.63	กก.	46.73	450.01			450.01	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	10.29	กก.	39.72	408.86			408.86	
	<b>คาน B4 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	21.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	79.24			0.00	4.10	324.86	324.86	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	351.11	กก.	34.14	11,986.86	2.90	1,018.22	13,005.08	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.10	ลบ.ม.	2,140.19	4,494.40	391.00	821.10	5,315.50	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	18.39	ลบ.ฟ.	400.00	7,354.37			7,354.37	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	25.20	ตร.ม.			133.00	3,351.60	3,351.60	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	5.52	ลบ.ฟ.	400.00	2,206.31			2,206.31	
	- ตะปู	6.30	กก.	46.73	294.40			294.40	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	8.61	กก.	39.72	341.87			341.87	
	<b>คาน Corbel</b>								
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	4.47	กก.	34.14	152.67	3.30	14.76	167.42	เพื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	5.11	กก.	34.14	174.61	3.30	16.88	191.49	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.03	ลบ.ม.	2,140.19	71.01	391.00	12.97	83.98	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....051...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	0.37	ลบ.ฟ.	400.00	148.20			148.20	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	0.51	ตร.ม.			133.00	67.54	67.54	
	- ไม้เท้าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.11	ลบ.ฟ.	400.00	44.46			44.46	
	- ตะปู	0.13	กก.	46.73	5.93			5.93	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.19	กก.	39.72	7.62			7.62	
	<b>2.2.4 หมวดงานโครงสร้างพื้น</b>								
	<b>พื้น S1 ทน 0.10 ม.</b>	13.13	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	43.82	กก.	34.95	1,531.36	4.10	179.64	1,711.00	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	79.43	กก.	34.14	2,711.74	3.30	262.12	2,973.86	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.31	ลบ.ม.	2,140.19	2,810.07	391.00	513.38	3,323.45	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.58	ลบ.ฟ.	400.00	3,831.86			3,831.86	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	13.13	ตร.ม.			133.00	1,746.29	1,746.29	
	- ไม้เท้าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	2.87	ลบ.ฟ.	400.00	1,149.56			1,149.56	
	- ตะปู	3.28	กก.	46.73	153.39			153.39	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2.46	กก.	39.72	97.91			97.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>พื้น S2 หนา 0.10 ม.</b>	64.57	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	781.23	กก.	34.14	26,671.28	3.30	2,578.07	29,249.34	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	6.46	ลบ.ม.	2,140.19	13,819.21	391.00	2,524.69	16,343.89	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	47.11	ลบ.ฟ.	400.00	18,844.11			18,844.11	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	64.57	ตร.ม.			133.00	8,587.81	8,587.81	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	14.13	ลบ.ฟ.	400.00	5,653.23			5,653.23	
	- ตะปู	16.14	กก.	46.73	754.34			754.34	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	15.62	กก.	39.72	620.61			620.61	
	<b>พื้น S3 หนา 0.15 ม.</b>	18.90	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	100.91	กก.	34.95	3,526.90	4.10	413.74	3,940.64	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	114.34	กก.	34.14	3,903.42	3.30	377.31	4,280.72	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.84	ลบ.ม.	2,140.19	6,067.44	391.00	1,108.49	7,175.92	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	13.79	ลบ.ฟ.	400.00	5,515.78			5,515.78	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	18.90	ตร.ม.			133.00	2,513.70	2,513.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคลือบสำหรับค้ำไม้แบบคิเดที่ 30% ของไม้แบบ	4.14	ลบ.ฟ.	400.00	1,654.73			1,654.73	
	- ตะปู	4.73	กก.	46.73	220.80			220.80	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิเด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	4.30	กก.	39.72	170.99			170.99	
	<b>พื้น S4 หน้า 0.15 ม.</b>	13.65	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	165.15	กก.	34.14	5,638.27	3.30	545.00	6,183.27	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.05	ลบ.ม.	2,140.19	4,382.04	391.00	800.57	5,182.61	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	9.96	ลบ.ฟ.	400.00	3,983.62			3,983.62	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	13.65	ตร.ม.			133.00	1,815.45	1,815.45	
	- ไม้เคลือบสำหรับค้ำไม้แบบคิเดที่ 30% ของไม้แบบ	2.99	ลบ.ฟ.	400.00	1,195.08			1,195.08	
	- ตะปู	3.41	กก.	46.73	159.47			159.47	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิเด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	3.30	กก.	39.72	131.20			131.20	
	<b>พื้น RAMP หน้า 0.10 ม.</b>	5.67	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	37.84	กก.	34.95	1,322.59	4.10	155.15	1,477.74	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	68.60	กก.	34.14	2,342.05	3.30	226.38	2,568.43	เพื่อวัสดุ 9%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.57	ลบ.ม.	2,140.19	1,213.49	391.00	221.70	1,435.18	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	4.14	ลบ.ฟ.	400.00	1,654.73			1,654.73	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	5.67	ตร.ม.			133.00	754.11	754.11	
	- ไม้คร่ำสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.24	ลบ.ฟ.	400.00	496.42			496.42	
	- ตะปู	1.42	กก.	46.73	66.24			66.24	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.37	กก.	39.72	54.50			54.50	
<b>2.2.5 หมวดงานโครงสร้างบ่อวางของ</b>									
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	37.45	กก.	34.95	1,308.87	4.10	153.54	1,462.42	เพื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.42	ลบ.ม.	2,140.19	897.60	391.00	163.99	1,061.58	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	5.10	ลบ.ฟ.	400.00	2,039.96			2,039.96	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	6.99	ตร.ม.			133.00	929.67	929.67	
	- ไม้คร่ำสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.53	ลบ.ฟ.	400.00	611.99			611.99	
	- ตะปู	1.75	กก.	46.73	81.66			81.66	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.75	กก.	39.72	29.75			29.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.2.6 หมวดงานโครงสร้างเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.</b>								
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	42.18	กก.	36.17	1,525.55	4.10	172.94	1,698.48	เพื่อวัสดุ 5%
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	92.37	กก.	34.95	3,228.33	4.10	378.72	3,607.04	เพื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตกำลังอัดปรัลยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.33	ลบ.ม.	2,140.19	4,979.15	391.00	909.66	5,888.81	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	24.52	ลบ.ฟ.	400.00	9,807.28			9,807.28	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	33.61	ตร.ม.			133.00	4,469.47	4,469.47	
	- ไม้คร่ำสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	7.36	ลบ.ฟ.	400.00	2,942.18			2,942.18	
	- ตะปู	8.40	กก.	46.73	392.59			392.59	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.85	กก.	39.72	73.38			73.38	
	<b>2.2.7 หมวดงานโครงสร้างรับหลังคา</b>								
	<b>หลังคาส่วนที่ 1</b>								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม.หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.25 กก./ม.)	598.00	กก.	30.30	18,119.40	10.00	5,980.00	24,099.40	แป
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม.หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 4.06 กก./ม.)	364.18	กก.	30.30	11,034.71	10.00	3,641.82	14,676.53	จันทัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 100 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 12.00 กก./ม.)	504.00	กก.	30.30	15,271.20	10.00	5,040.00	20,311.20	อะเส
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100 x 100 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 6.96 กก./ม.)	45.10	กก.	31.39	1,415.71	10.00	451.01	1,866.72	ค้ำ
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 มม. หนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 12.00 กก./ม.)	552.00	กก.	33.00	18,216.00	10.00	5,520.00	23,736.00	อกไก่
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	169.61	ตร.ม.	50.90	8,633.25	35.00	5,936.42	14,569.67	
2.3	อาคารประชาสัมพันธ์								
	2.3.1 หมวดงานโครงสร้างฐานราก								
	ฐานราก FI								
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	2.91	ลบ.ม.			148.00	430.98	430.98	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 13.10 ตัน/ต้น	2.00	ต้น	1,345.50	2,691.00	414.29	828.58	3,519.58	
	- ค้ำสกัดหัวเสาค้ำ คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	2.00	ต้น			230.00	460.00	460.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งาน test เสาเข็ม seismic test	2.00	ตัน	300.00	600.00			600.00	
	- ทราบดีคยาบหนา 10 ซม.	0.13	ลบ.ม.	537.39	68.79	91.00	11.65	80.43	
	- คอนกรีตยาบหนา 5 ซม.	0.06	ลบ.ม.	1,400.00	89.60	306.00	19.58	109.18	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.77	ลบ.ม.	2,140.19	1,643.67	391.00	300.29	1,943.95	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	2.80	ลบ.ฟ.	400.00	1,120.67			1,120.67	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	3.84	ตร.ม.			133.00	510.72	510.72	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.84	ลบ.ฟ.	400.00	336.20			336.20	
	- ตะปู	0.96	กก.	46.73	44.86			44.86	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	3.42	กก.	34.95	119.43	4.10	14.01	133.44	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	84.08	กก.	34.10	2,866.99	3.30	277.45	3,144.44	เพื่อวัสดุ 11%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.75	กก.	39.72	69.50			69.50	
	<b>ฐานราก F2</b>	6.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	17.47	ลบ.ม.			148.00	2,585.86	2,585.86	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 13.10 ตัน/ตัน	12.00	ตัน	1,345.50	16,146.00	414.29	4,971.48	21,117.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	12.00	ตัน			230.00	2,760.00	2,760.00	
	- งาน test เสาเข็ม seismic test	12.00	ตัน	300.00	3,600.00			3,600.00	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	0.77	ลบ.ม.	537.39	412.72	91.00	69.89	482.60	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	0.38	ลบ.ม.	1,400.00	537.60	306.00	117.50	655.10	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	4.61	ลบ.ม.	2,140.19	9,862.00	391.00	1,801.73	11,663.72	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	12.61	ลบ.ฟ.	400.00	5,043.00			5,043.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	17.28	ตร.ม.			133.00	2,298.24	2,298.24	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	3.78	ลบ.ฟ.	400.00	1,512.90			1,512.90	
	- ตะปู	4.32	กก.	46.73	201.87			201.87	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	15.38	กก.	34.95	537.43	4.10	63.05	600.48	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	357.32	กก.	34.10	12,184.69	3.30	1,179.16	13,363.85	เพื่อวัสดุ 11%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	7.45	กก.	39.72	296.07			296.07	
	ฐานราก F3	4.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	23.30	ลบ.ม.			148.00	3,447.81	3,447.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ 051 /2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 13.10 ตัน/ตัน	16.00	ตัน	1,345.50	21,528.00	414.29	6,628.64	28,156.64	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	16.00	ตัน			230.00	3,680.00	3,680.00	
	- งาน test เสาเข็ม seismic test	16.00	ตัน	300.00	4,800.00			4,800.00	
	- ทราฮายาบหนา 10 ซม.	1.02	ลบ.ม.	537.39	550.29	91.00	93.18	643.47	
	- คอนกรีตทราฮายาบหนา 5 ซม.	0.51	ลบ.ม.	1,400.00	716.80	306.00	156.67	873.47	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	6.14	ลบ.ม.	2,140.19	13,149.33	391.00	2,402.30	15,551.63	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	11.21	ลบ.ฟ.	400.00	4,482.66			4,482.66	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	15.36	ตร.ม.			133.00	2,042.88	2,042.88	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	3.36	ลบ.ฟ.	400.00	1,344.80			1,344.80	
	- ตะปู	3.84	กก.	46.73	179.44			179.44	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	13.67	กก.	34.95	477.72	4.10	56.04	533.76	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	624.19	กก.	34.14	21,311.85	2.90	1,810.16	23,122.02	เพื่อวัสดุ 13%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	12.76	กก.	39.72	506.72			506.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....051...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.3.2 หมวดงานโครงสร้างเสา</b>								
	<b>เสา C1</b>	10.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	187.94	กก.	34.95	6,568.62	4.10	770.57	7,339.19	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	329.09	กก.	34.14	11,236.22	3.30	1,086.01	12,322.22	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.40	ลบ.ม.	2,140.19	7,276.65	391.00	1,329.40	8,606.05	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	49.61	ลบ.ฟ.	400.00	19,845.12			19,845.12	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	68.00	ตร.ม.			133.00	9,044.00	9,044.00	
	- ไม้เคว้งสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	14.88	ลบ.ฟ.	400.00	5,953.54			5,953.54	
	- ตะปู	17.00	กก.	46.73	794.41			794.41	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	10.34	กก.	39.72	410.73			410.73	
	<b>เสา C2</b>	2.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	60.87	กก.	34.95	2,127.34	4.10	249.56	2,376.90	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	184.97	กก.	34.10	6,307.37	3.30	610.39	6,917.76	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.55	ลบ.ม.	2,140.19	1,177.10	391.00	215.05	1,392.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....051...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	6.42	ลบ.ฟ.	400.00	2,568.19			2,568.19	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	8.80	ตร.ม.			133.00	1,170.40	1,170.40	
	- ไม้เค่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.93	ลบ.ฟ.	400.00	770.46			770.46	
	- ตะปู	2.20	กก.	46.73	102.81			102.81	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	4.92	กก.	39.72	195.29			195.29	
	<b>2.3.3 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>								
	<b>คาน B1,RB2 ขนาดหน้าตัด 0.15x0.30 ม.</b>	52.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	250.36	กก.	34.95	8,750.07	4.10	1,026.48	9,776.55	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	301.99	กก.	34.14	10,310.88	3.30	996.57	11,307.45	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดปรีดมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.34	ลบ.ม.	2,140.19	5,008.04	391.00	914.94	5,922.98	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	28.45	ลบ.ฟ.	400.00	11,381.76			11,381.76	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	39.00	ตร.ม.			133.00	5,187.00	5,187.00	
	- ไม้เค่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	8.54	ลบ.ฟ.	400.00	3,414.53			3,414.53	
	- ตะปู	9.75	กก.	46.73	455.62			455.62	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	11.05	กก.	39.72	438.79			438.79	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ..... 0.51 ...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>คาน B2,RB1,RBC1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	83.20	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	356.24	กก.	34.95	12,450.52	4.10	1,460.58	13,911.10	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	563.72	กก.	34.14	19,246.98	3.30	1,860.26	21,107.24	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	6.66	ลบ.ม.	2,140.19	14,245.10	391.00	2,602.50	16,847.60	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	60.70	ลบ.ฟ.	400.00	24,281.09			24,281.09	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	83.20	ตร.ม.			133.00	11,065.60	11,065.60	
	- ไม้เท้าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	18.21	ลบ.ฟ.	400.00	7,284.33			7,284.33	
	- ตะปู	20.80	กก.	46.73	971.98			971.98	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	18.40	กก.	39.72	730.81			730.81	
	<b>คาน B3,RB3 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	88.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	376.74	กก.	34.95	13,167.10	4.10	1,544.64	14,711.74	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	924.83	กก.	34.10	31,536.85	3.30	3,051.95	34,588.80	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.96	ลบ.ม.	2,140.19	8,475.15	391.00	1,548.36	10,023.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	64.20	ลบ.ฟ.	400.00	25,681.92			25,681.92	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	88.00	ตร.ม.			133.00	11,704.00	11,704.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	19.26	ลบ.ฟ.	400.00	7,704.58			7,704.58	
	- ตะปู	22.00	กก.	46.73	1,028.06			1,028.06	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	26.03	กก.	39.72	1,033.97			1,033.97	
	<b>คาน B4 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	4.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	17.94	กก.	34.95	627.00	4.10	73.55	700.56	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	66.88	กก.	34.10	2,280.54	2.90	193.95	2,474.48	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.32	ลบ.ม.	2,140.19	684.86	391.00	125.12	809.98	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	2.92	ลบ.ฟ.	400.00	1,167.36			1,167.36	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	4.00	ตร.ม.			133.00	532.00	532.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.88	ลบ.ฟ.	400.00	350.21			350.21	
	- ตะปู	1.00	กก.	46.73	46.73			46.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.70	กก.	39.72	67.38			67.38	
	<b>คาน B5 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	8.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	41.11	กก.	34.95	1,436.89	4.10	168.56	1,605.45	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	98.09	กก.	34.10	3,344.82	2.90	284.46	3,629.27	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.80	ลบ.ม.	2,140.19	1,712.15	391.00	312.80	2,024.95	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	7.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,801.66			2,801.66	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	9.60	ตร.ม.			133.00	1,276.80	1,276.80	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	2.10	ลบ.ฟ.	400.00	840.50			840.50	
	- ตะปู	2.40	กก.	46.73	112.15			112.15	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2.78	กก.	39.72	110.58			110.58	
	<b>คาน Corbel</b>	0.50	ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	9.41	กก.	34.10	320.82	3.30	31.05	351.87	เพื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	11.49	กก.	34.10	391.82	3.30	37.92	429.74	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.12	ลบ.ม.	2,140.19	256.82	391.00	46.92	303.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	0.50	ลบ.ฟ.	400.00	198.45			198.45	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	0.68	ตร.ม.			133.00	90.44	90.44	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.15	ลบ.ฟ.	400.00	59.54			59.54	
	- ตะปู	0.17	กก.	46.73	7.94			7.94	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.42	กก.	39.72	16.60			16.60	
	<b>2.3.4 หมวดงานโครงสร้างพื้น</b>								
	<b>พื้น GS หนา 0.15 ม.</b>	70.40	ตร.ม.						
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 6 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	70.40	ตร.ม.	74.54	5,247.62	5.00	352.00	5,599.62	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	8.80	ลบ.ม.	2,140.19	18,833.67	391.00	3,440.80	22,274.47	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	2.57	ลบ.ฟ.	400.00	1,027.28			1,027.28	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	3.52	ตร.ม.			133.00	468.16	468.16	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.77	ลบ.ฟ.	400.00	308.18			308.18	
	- ตะปู	0.88	กก.	46.73	41.12			41.12	
	- ทราจขยายหนา 10 ซม.	7.04	ลบ.ม.	537.39	3,783.23	91.00	640.64	4,423.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นที่ S1,RS1 หน้า 0.10 ม.	124.60	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	1,507.54	กก.	34.14	51,467.26	3.30	4,974.87	56,442.13	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	12.46	ลบ.ม.	2,140.19	26,666.77	391.00	4,871.86	31,538.63	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	90.91	ลบ.ฟ.	400.00	36,363.26			36,363.26	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	124.60	ตร.ม.			133.00	16,571.80	16,571.80	
	- ไม้คร่าวสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	27.27	ลบ.ฟ.	400.00	10,908.98			10,908.98	
	- ตะปู	31.15	กก.	46.73	1,455.64			1,455.64	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	30.15	กก.	39.72	1,197.59			1,197.59	
	พื้นที่ S2,RS2 หน้า 0.10 ม.	9.80	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	32.70	กก.	34.95	1,142.98	4.10	134.08	1,277.06	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	59.29	กก.	34.14	2,023.99	3.30	195.64	2,219.63	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.98	ลบ.ม.	2,140.19	2,097.39	391.00	383.18	2,480.57	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	7.15	ลบ.ฟ.	400.00	2,860.03			2,860.03	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	9.80	ตร.ม.			133.00	1,303.40	1,303.40	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.3.5 หมวดงานโครงสร้างบ่อวางของ ค.ส.ล.</b>								
	บ่อวางของ ค.ส.ล.	0.60	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	5.13	กก.	34.95	179.14	4.10	21.02	200.16	เพื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.06	ลบ.ม.	2,140.19	128.41	391.00	23.46	151.87	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	0.44	ลบ.ฟ.	400.00	175.10			175.10	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	0.60	ตร.ม.			133.00	79.80	79.80	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.13	ลบ.ฟ.	400.00	52.53			52.53	
	- ตะปู	0.15	กก.	46.73	7.01			7.01	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.10	กก.	39.72	4.07			4.07	
	<b>2.3.6 หมวดงานโครงสร้างบันไดเหล็ก</b>								
	- เหล็กวางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 9 x 12.5 มม. (น้ำหนัก 24.00 กก./ม.)	529.92	กก.	28.50	15,102.72	12.00	6,359.04	21,461.76	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)	254.78	กก.	31.40	7,999.97	10.00	2,547.75	10,547.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.15 กก./ม.)	90.64	กก.	32.50	2,945.80	12.00	1,087.68	4,033.48	
	- งานทาสีโลหะทั่วไป - สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า 2 เที่ยว	33.78	ตร.ม.	50.90	1,719.54	35.00	1,182.44	2,901.98	
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								1,967,658.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล								
3.1	อาคารบริการห้องน้ำประตู 1								
	3.1.1 หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว แบบฝังได้เคาน์เตอร์	20.00	ชุด	3,800.00	76,000.00	450.00	9,000.00	85,000.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	450.00	450.00	2,350.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งอ่างล้างหน้า	21.00	ชุด	1,530.00	32,130.00		0.00	32,130.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวนั่งราบชนิด Flush tank รุ่นประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	5,200.00	57,200.00	450.00	4,950.00	62,150.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวนั่งราบชนิด Flush tank พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	450.00	450.00	7,050.00	
	- โถปัสสาวะชายเซรามิกสีขาวแบบปลั๊วหัว ชนิกแขวนผนัง	4.00	ชุด	4,950.00	19,800.00	450.00	1,800.00	21,600.00	
	- ชุดปลั๊วหัวแบบกด พร้อมท่อโค้งรูป โครเมี่ยม	4.00	ชุด	1,750.00	7,000.00		0.00	7,000.00	
	- สายฉีดชำระสีขาว พร้อมขอแขวน	12.00	ชุด	540.00	6,480.00	35.00	420.00	6,900.00	
	- สติ๊กเกอร์แบบทางเดียวรูปผิวโครเมี่ยม	24.00	ชุด	270.00	6,480.00	35.00	840.00	7,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบก้านโยกทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	390.00	780.00	25.00	50.00	830.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส มีฝาครอบกันกลิ่น สำหรับท่อ 2 นิ้ว	17.00	ชุด	370.00	6,290.00	75.00	1,275.00	7,565.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	4.00	ชุด	215.00	860.00	50.00	200.00	1,060.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ชุด	100.00	300.00	50.00	150.00	450.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.00 x 0.80 เมตร เจียรขอบ	1.00	ชุด	1,195.00	1,195.00	70.00	70.00	1,265.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.90 x 0.60 เมตร เจียรขอบ	20.00	ชุด	1,245.00	24,900.00	70.00	1,400.00	26,300.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวแอล ขนาด 0.70x0.80 เมตร หนา 38 มม.	1.00	ชุด	4,370.00	4,370.00	70.00	70.00	4,440.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า หนา 38 มม.	3.00	ชุด	5,680.00	17,040.00	105.00	315.00	17,355.00	
	<b>3.1.2 หมวดงานระบบท่อน้ำดี</b>								
	- ถังเก็บน้ำ stainless หนา 0.6 มิลลิเมตร ชนิดวางบนดิน ขนาด 3,000 ลิตร	2.00	ถัง	40,900.00	81,800.00	1,000.00	2,000.00	83,800.00	
	<b>ท่อ CW</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน)	23.65	ม.	34.96	826.80	30.00	709.50	1,536.30	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน)	39.19	ม.	25.23	988.94	30.00	1,175.79	2,164.73	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน)	60.75	ม.	12.62	766.50	30.00	1,822.46	2,588.95	เพื่อวัสดุ 10%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	258.22	258.22	77.47	77.47	335.69	
	<b>3.1.3 หมวดงานระบบท่อน้ำเสีย</b>								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูปวางใต้ดิน ระบบกรอง-กรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	12,090.00	24,180.00	2,400.00	4,800.00	28,980.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด 0.50x0.60 เมตร	3.00	บ่อ	361.00	1,083.00	108.30	324.90	1,407.90	
	<b>ท่อ S</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน)	38.89	ม.	131.59	5,116.88	100.00	3,888.50	9,005.38	เผื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	<b>ท่อ W</b>								
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 12" (6 ม./ท่อน)	9.88	ม.	1,857.00	18,343.45	450.00	4,445.10	22,788.55	เผื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 6" (6 ม./ท่อน)	14.62	ม.	478.00	6,987.88	250.00	3,654.75	10,642.63	เผื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน)	100.20	ม.	40.26	4,034.01	40.00	4,007.96	8,041.97	เผื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	2,936.53	2,936.53	880.96	880.96	3,817.49	
	<b>ท่อ V</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน)	75.78	ม.	40.26	3,050.86	40.00	3,031.16	6,082.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	305.09	305.09	91.53	91.53	396.61	
	<b>3.1.4 หมวดงานระบายน้ำฝน</b>								
	- รางน้ำฝนโวนิลสีขาวทรงตัวยู กว้าง 6 นิ้ว พร้อมค่าแรงติดตั้ง	19.90	ม.	620.00	12,338.00			12,338.00	
	- ท่อน้ำฝนโวนิลสีขาว Dia 2-1/2" ราคาพร้อมค่าแรงติดตั้ง	4.78	ม.	680.00	3,250.40			3,250.40	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 3" (4 ม./ท่อน)	2.87	ม.	81.22	233.18	75.00	215.33	448.51	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	1,582.16	1,582.16	474.65	474.65	2,056.81	
<b>3.2</b>	<b>อาคารบริการห้องน้ำประดู 2</b>								
	<b>3.2.1 หมวดงานสุขภัณฑ์</b>								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว แบบฝังได้เคาน์เตอร์	20.00		3,800.00	76,000.00	450.00	9,000.00	85,000.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	450.00	450.00	2,350.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งอ่างล้างหน้า	21.00	ชุด	1,530.00	32,130.00		0.00	32,130.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวนั่งราบชนิด Flush tank รุ่นประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	5,200.00	57,200.00	450.00	4,950.00	62,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวนั่งราบชนิด Flush tank พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	450.00	450.00	7,050.00	
	- โถปัสสาวะชายเซรามิกสีขาวแบบปลั้ววาล์ว ชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	4,950.00	14,850.00	450.00	1,350.00	16,200.00	
	- ชุดปลั้ววาล์วแบบกด พร้อมท่อโค้งรูปโครเมี่ยม	3.00	ชุด	1,750.00	5,250.00		0.00	5,250.00	
	- สายบัวฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	12.00	ชุด	540.00	6,480.00	35.00	420.00	6,900.00	
	- สติ๊กเกอร์แบบทางเดียวรูปตัวโครเมี่ยม	24.00	ชุด	270.00	6,480.00	35.00	840.00	7,320.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบก้านโยกทองเหลืองรูปโครเมี่ยม ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	390.00	780.00	25.00	50.00	830.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส มีฝาครอบกันกลิ่น สำหรับท่อ 2 นิ้ว	17.00	ชุด	370.00	6,290.00	75.00	1,275.00	7,565.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	4.00	ชุด	215.00	860.00	50.00	200.00	1,060.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ชุด	100.00	300.00	50.00	150.00	450.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.00 x 0.80 เมตร เจียรขอบ	1.00	ชุด	1,195.00	1,195.00	70.00	70.00	1,265.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.90 x 0.60 เมตร เจียรขอบ	20.00	ชุด	1,245.00	24,900.00	70.00	1,400.00	26,300.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวแอล ขนาด 0.70x0.80 เมตร หนา 38 มม.	1.00	ชุด	4,370.00	4,370.00	70.00	70.00	4,440.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า หนา 38 มม.	2.00	ชุด	5,680.00	11,360.00	105.00	210.00	11,570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>3.2.2 หมวดงานระบบท่อน้ำดี</b>								
	- ถังเก็บน้ำ stainless หนา 0.6 มิลลิเมตร ชนิดวางบนดิน ขนาด 3,000 ลิตร	1.00	ถัง	40,900.00	40,900.00	1,000.00	1,000.00	41,900.00	
	<b>ท่อ CW</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน)	15.53	ม.	34.96	543.00	30.00	465.96	1,008.96	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน)	35.34	ม.	25.23	891.79	30.00	1,060.29	1,952.08	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน)	69.88	ม.	12.62	881.75	30.00	2,096.49	2,978.24	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	231.65	231.65	69.50	69.50	301.15	
	<b>3.2.3 หมวดงานระบบท่อน้ำเสีย</b>								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูปวางใต้ดิน ระบบเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	12,090.00	24,180.00	2,400.00	4,800.00	28,980.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด 0.50x0.60 เมตร	3.00	บ่อ	361.00	1,083.00	108.30	324.90	1,407.90	
	<b>ท่อ S</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน)	37.46	ม.	131.59	4,928.70	100.00	3,745.50	8,674.20	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	492.87	492.87	147.86	147.86	640.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ท่อ W</b>								
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 12" (6 ม./ท่อน)	12.91	ม.	1,857.00	23,981.30	450.00	5,811.30	29,792.60	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ HDPE PN6 PE80 Dia 6" (6 ม./ท่อน)	22.41	ม.	478.00	10,710.55	250.00	5,601.75	16,312.30	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน)	98.34	ม.	40.26	3,959.17	40.00	3,933.60	7,892.77	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	3,865.10	3,865.10	1,159.53	1,159.53	5,024.63	
	<b>ท่อ V</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน)	71.46	ม.	40.26	2,876.82	40.00	2,858.24	5,735.06	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	287.68	287.68	86.30	86.30	373.99	
	<b>3.2.4 หมวดงานระบายน้ำฝน</b>								
	- รางน้ำฝนไวนิลสีขาวทรงตัวยู กว้าง 6 นิ้ว ราคาพร้อมค่าแรงติดตั้ง	23.00	ม.	620.00	14,260.00			14,260.00	
	- ท่อน้ำฝนไวนิลสีขาว Dia 2-1/2" ราคาพร้อมค่าแรงติดตั้ง	4.78	ม.	680.00	3,250.40			3,250.40	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 3" (4 ม./ท่อน)	2.72	ม.	81.22	220.67	75.00	203.78	424.45	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	1,773.11	1,773.11	531.93	531.93	2,305.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ ..... 051 ...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	อาคารประชาสัมพันธ์								
	3.3.1 หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกสีขาว แบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	450.00	450.00	2,350.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	1,530.00	1,530.00		0.00	1,530.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวนั่งราบชนิด Flush tank รุ่นประหยัดน้ำพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- โถสุขภัณฑ์เซรามิกสีขาวนั่งราบชนิด Flush tank พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	450.00	450.00	7,050.00	
	- สายฉีดชำระสีขาว พร้อมขอแขวน	3.00	ชุด	540.00	1,620.00	35.00	105.00	1,725.00	
	- สติ๊กเกอร์แบบทางเดียวรูปผิวโครเมียม	6.00	ชุด	270.00	1,620.00	35.00	210.00	1,830.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบก้านโยกทองเหลืองรูปโครเมียม ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส มีฝาครอบกันกลิ่น สำหรับท่อ 2 นิ้ว	3.00	ชุด	370.00	1,110.00	75.00	225.00	1,335.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	215.00	215.00	50.00	50.00	265.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	100.00	100.00	50.00	50.00	150.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.00 x 0.80 เมตร เจียรขอบ	6.00	ชุด	1,195.00	7,170.00	70.00	420.00	7,590.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวแอล ขนาด 0.70x0.80 เมตร หนา 38 มม.	1.00	ชุด	4,370.00	4,370.00	70.00	70.00	4,440.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า หนา 38 มม.	2.00	ชุด	5,680.00	11,360.00	105.00	210.00	11,570.00	
	<b>3.3.2 หมวดงานระบบท่อน้ำดี</b>								
	<b>ท่อ CW</b>								
	- ท่อ HDPE PN10 PE100 Dia 1" (6 ม./ท่อน)	4.62	ม.	28.00	129.36	30.00	138.60	267.96	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1" (4 ม./ท่อน)	3.89	ม.	25.23	98.26	30.00	116.82	215.08	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน)	11.13	ม.	12.62	140.46	30.00	333.96	474.42	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	36.81	36.81	11.04	11.04	47.85	
	<b>3.3.3 หมวดงานระบบท่อน้ำเสีย</b>								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูปวางใต้ดิน ระบบเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	12,090.00	12,090.00	2,400.00	2,400.00	14,490.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด 0.50x0.60 เมตร	1.00	บ่อ	361.00	361.00	108.30	108.30	469.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....051...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ท่อ S</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./ท่อน)	14.12	ม.	131.59	1,858.58	100.00	1,412.40	3,270.98	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	185.86	185.86	55.76	55.76	241.62	
	<b>ท่อ W</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" (4 ม./ท่อน)	18.32	ม.	40.26	737.36	40.00	732.60	1,469.96	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	73.74	73.74	22.12	22.12	95.86	
	<b>ท่อ V</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 1-1/2" (4 ม./ท่อน)	11.70	ม.	23.44	274.34	40.00	468.16	742.50	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	27.43	27.43	8.23	8.23	35.66	
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล</b>								<b>1,016,362.62</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	อาคารบริการห้องน้ำประตู่ 1								
	4.1.1 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ								
	- โคมไฟติดลอยพร้อมฝาครอบอะคริลิก หลอด LED 1x18 วัตต์	15.00	ชุด	485.00	7,275.00	115.00	1,725.00	9,000.00	
	- หลอด LED 18 วัตต์ ยาว 1.2 ม.	15.00	ชุด	168.00	2,520.00	500.00	7,500.00	10,020.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 GANG	5.00	ชุด	95.00	475.00	80.00	400.00	875.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 GANG พร้อมฝากันน้ำ	2.00	ชุด	385.00	770.00	80.00	160.00	930.00	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm. ( From LC2 to Load)	320.00	เมตร	21.02	6,726.40	12.00	3,840.00	10,566.40	L/N
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm.	160.00	เมตร	21.02	3,363.20	12.00	1,920.00	5,283.20	G
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	160.00	เมตร	34.00	5,440.00	19.00	3,040.00	8,480.00	
	- ท่อ EMT ø 1 1/4" (ท่อร้อยสายภายในอาคาร)	6.00	เมตร	34.00	204.00	19.00	114.00	318.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมฝากันน้ำ	3.00	ชุด	460.00	1,380.00	90.00	270.00	1,650.00	
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm. ( From LC2 to Load)	160.00	เมตร	28.36	4,537.60	15.00	2,400.00	6,937.60	L/N
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm.	80.00	เมตร	21.02	1,681.60	12.00	960.00	2,641.60	G
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	80.00	เมตร	34.00	2,720.00	19.00	1,520.00	4,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	3,907.92	3,907.92			3,907.92	
	Clamp see detail, Square Box, เกล็ดยวปล่อย,แคลมจับท่อขาคู่,คัปปลิ่ง, บุคคิ่ง, ถ็องคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง,คอนเน็คเตอร์								
4.2	อาคารบริการห้องน้ำประดู 2								
	4.2.1 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ								
	- โคมไฟดัดลอยพร้อมฝาครอบอะคริลิก หลอด LED 1x18 วัตต์	17.00	ชุด	485.00	8,245.00	115.00	1,955.00	10,200.00	
	- หลอด LED 18 วัตต์ ยาว 1.2 ม.	17.00	ชุด	168.00	2,856.00	500.00	8,500.00	11,356.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 GANG	7.00	ชุด	95.00	665.00	80.00	560.00	1,225.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 GANG พร้อมฝากันน้ำ	2.00	ชุด	385.00	770.00	80.00	160.00	930.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. ( From LC1 to Load)	140.00	เมตร	9.23	1,292.20	7.00	980.00	2,272.20	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	70.00	เมตร	9.23	646.10	7.00	490.00	1,136.10	G
	- ท่อ EMT ø 1/2"	70.00	เมตร	31.00	2,170.00	22.00	1,540.00	3,710.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย	2.00	ชุด	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมฝากันน้ำ	3.00	ชุด	460.00	1,380.00	90.00	270.00	1,650.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. ( From LC1 to Load)	120.00	เมตร	13.93	1,671.60	10.00	1,200.00	2,871.60	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	60.00	เมตร	9.23	553.80	7.00	420.00	973.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....051...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT ø 1/2"	60.00	เมตร	31.00	1,860.00	22.00	1,320.00	3,180.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	1,487.06	1,487.06			1,487.06	
	Clamp see detail, Square Box, เกลียวปล่อง, แคลมจับท่อขาตู้, กั๊บลึง, บุคคิ่ง, สีสันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเน็คเตอร์								
<b>4.3 อาคารประชาสัมพันธ์</b>									
<b>4.3.1 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง-สวิทซ์และเต้ารับ</b>									
<b>ชั้น1</b>									
	- โคมไฟดัดลอยพร้อมฝาครอบอะคริลิก หลอด LED 1x18 วัตต์	15.00	ชุด	485.00	7,275.00	115.00	1,725.00	9,000.00	
	- หลอด LED 18 วัตต์ ยาว 1.2 ม.	15.00	ชุด	168.00	2,520.00	500.00	7,500.00	10,020.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า หลอด LED 12 วัตต์	3.00	ชุด	125.00	375.00	115.00	345.00	720.00	
	- หลอด LED ขั้ว E27 12 วัตต์	3.00	ชุด	207.00	621.00	500.00	1,500.00	2,121.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 GANG	5.00	ชุด	95.00	475.00	80.00	400.00	875.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	340.00	เมตร	9.23	3,138.20	7.00	2,380.00	5,518.20	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	170.00	เมตร	9.23	1,569.10	7.00	1,190.00	2,759.10	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	170.00	เมตร	31.00	5,270.00	22.00	3,740.00	9,010.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย	2.00	ชุด	245.00	490.00	90.00	180.00	670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมฝาปิด	3.00	ชุด	460.00	1,380.00	90.00	270.00	1,650.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm.(Main)	160.00	เมตร	13.93	2,228.80	10.00	1,600.00	3,828.80	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	80.00	เมตร	9.23	738.40	7.00	560.00	1,298.40	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	80.00	เมตร	31.00	2,480.00	22.00	1,760.00	4,240.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	2,594.18	2,594.18			2,594.18	
	Clamp see detail, Square Box, เกล็ดขยับ, แคลมจับท่อขาคู่, คับปลี, บุคคิ่ง, ล็อคคัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเน็คเตอร์								
	<b>ชั้น2</b>								
	- โคมไฟครอบอะลูมิเนียมชนิดติดลอย 18 วัตต์	19.00	ชุด	485.00	9,215.00	115.00	2,185.00	11,400.00	
	- หลอด LED 18 วัตต์ ยาว 1.2 ม.	19.00	ชุด	168.00	3,192.00	500.00	9,500.00	12,692.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 GANG	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	200.00	เมตร	9.23	1,846.00	7.00	1,400.00	3,246.00	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	100.00	เมตร	9.23	923.00	7.00	700.00	1,623.00	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	100.00	เมตร	31.00	3,100.00	22.00	2,200.00	5,300.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย	9.00	ชุด	245.00	2,205.00	90.00	810.00	3,015.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm.(Main)	170.00	เมตร	13.93	2,368.10	10.00	1,700.00	4,068.10	L/N

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....051...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	85.00	เมตร	9.23	784.55	7.00	595.00	1,379.55	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	85.00	เมตร	31.00	2,635.00	22.00	1,870.00	4,505.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	2,079.25	2,079.25			2,079.25	
	Clamp see detail, Square Box, เกล็ดขวปล้อย,แคลมจับท่อขาคู่, คับปลิ่ง, บุคคิ่ง, ลีอคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง,คอนเน็คเตอร์								
	<b>4.3.2 หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศชั้น2</b>								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู	1.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	3.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	180.00	เมตร	13.93	2,507.40	10.00	1,800.00	4,307.40	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	90.00	เมตร	9.23	830.70	7.00	630.00	1,460.70	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	90.00	เมตร	31.00	2,790.00	22.00	1,980.00	4,770.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	919.22	919.22			919.22	
	Clamp see detail, Square Box, เกล็ดขวปล้อย,แคลมจับท่อขาคู่,คับปลิ่ง, บุคคิ่ง, ลีอคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง,คอนเน็คเตอร์								
	<b>4.3.3 หมวดงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน</b>								
	- ไฟสำรองฉุกเฉินจำนวน LED 9 วัตต์ จำนวน 2 ดวงโคม	2.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		150.00	300.00	300.00	
	- เต้ารับ ไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V นีกราวด์และมันนิรภัย	2.00	ชุด	245.00	490.00	90.00	180.00	670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา										
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี										
แบบเลขที่ .....051...../2567										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี										
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Main)	40.00	เมตร	9.23	369.20	7.00	280.00	649.20	L/N	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	20.00	เมตร	9.23	184.60	7.00	140.00	324.60		
	- ท่อ EMT ø 1/2"	20.00	เมตร	31.00	620.00	22.00	440.00	1,060.00		
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	176.07	176.07			176.07		
	Clamp see detail, Square Box, เกลียวปล่อง, แคลมจับท่อขาคู่, คับปลีง, บุคคั้ง, ลีอคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเน็คเตอร์									
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า</b>								<b>225,311.23</b>		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
5.1	หมวดงานหลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง								
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	950,000.00	950,000.00			950,000.00	
5.2	หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล								
	- ชุดปั๊มแรงดัน (Booster Pump) ประกอบด้วย 1) เครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแวนอน 1HP 0.75kW 220V จำนวน 2 ตัว 2) ถังแรงดันเหล็กชนิด ไดอะแฟรม ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง 3) ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ 4) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อด้านชุด	1.00	ชุด	77,000.00	77,000.00			77,000.00	
	- ปั๊มอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดถังแรงดันใน โทรเจน 500W 2	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	
5.3	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร								
	5.3.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด Wall Type ขนาด 9,000 บีทียู	1.00	ชุด	14,900.00	14,900.00			14,900.00	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด Wall Type ขนาด 24,000 บีทียู	3.00	ชุด	23,271.02	69,813.06			69,813.06	ครุภัณฑ์ข้อ10.6.3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>5.3.2 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน</b>								
	- ไฟสำรองฉุกเฉินจำนวน LED 9 วัตต์ จำนวน 2 ดวงโคม	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00			3,400.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,088.00	2,176.00			2,176.00	
<b>รวมหมวดงานครุภัณฑ์</b>								<b>1,138,789.06</b>	

**หมายเหตุ**

- ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรูปแบบคุณลักษณะพร้อมทั้งรายละเอียด ของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาไม่น้อยกว่าที่กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
I	หมวดงานเตรียมการ / เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
1.1	หมวดงานขุดดิน	3,037.40	ลบ.ม.						
	- งานขุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล)	3,037.40	ลบ.ม.			25.00	75,935.10	75,935.10	
รวมหมวดงานเตรียมการ / เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								75,935.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....Q.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	หมวดงานพื้นโครงการ								
	พื้น F1 พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม. (พื้นถนนในโครงการ)	1,449.60	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.	1,449.60	ตร.ม.	233.00	337,756.80			337,756.80	
	พื้น F2 พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำผิวด้วย COLORSINT ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีและรุ่นระบายหลัง)	321.03	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำผิวด้วย COLORSINT ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	321.03	ตร.ม.	1,250.00	401,287.50			401,287.50	
	พื้น F3 พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำผิวด้วย EPDM (พื้นยางสังเคราะห์) ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. (สีระบายหลัง)	548.47	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำผิวด้วย EPDM (พื้นยางสังเคราะห์) ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม	548.47	ตร.ม.	1,490.00	817,220.30			817,220.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้น F4 พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำผิวด้วย SUPERSOFT ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (สีระบุภายหลัง)	1,906.77	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำผิวด้วย SUPERSOFT ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	1,906.77	ตร.ม.	1,480.00	2,822,019.60			2,822,019.60	
	พื้น F5 พื้น ค.ส.ล. พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (โทนสีระบุภายหลัง)	1,566.89	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	1,566.89	ตร.ม.	450.00	705,100.50			705,100.50	
	พื้น F6 บล็อกปูพื้น ขนาด 40x40x4 ซม.	310.39	ตร.ม.						
	- บล็อกปูพื้น ขนาด 40x40x4 ซม.	310.39	ตร.ม.	240.63	74,689.15	72.19	22,406.74	97,095.89	
	- ทราฮายาบ	15.52	ลบ.ม	607.48	9,428.09			9,428.09	
	พื้น F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	461.86	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดเรียบ	461.86	ตร.ม.	104.00	48,033.44	82.00	37,872.52	85,905.96	
2.2	หมวดงานขอบคันหิน								
	P1 คันหิน ค.ส.ล. ขนาด 15x30 ซม.								
	- คันหินสำเร็จรูป ขนาด 15x30 ซม.	645.26	ม.	142.31	91,826.95			91,826.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>P2 คันทิน ก.ส.ถ. ขนาด 15x30 ซม.</b>								
	- คันทินสำเร็จรูป ขนาด 15x30 ซม.	726.58	ม.	131.07	95,232.84			95,232.84	
<b>2.3</b>	<b>หมวดงานหลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง (ย้ายไปอยู่หมวดงานครุภัณฑ์)</b>								
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					ลานซุ้มพักผ่อน 1
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 2 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					ลานซุ้มพักผ่อน 2
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 3 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					ลานซุ้มพักผ่อน 3
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 4 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					ลานซุ้มพักผ่อน 4
<b>2.4</b>	<b>หมวดงานประติมากรรม</b>								
	- รั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ความสูงเสา 2 เมตร ยาว 2.40 เมตร	165.00	ชุด	2,970.00	490,050.00			490,050.00	
	- งานประติมากรรม (ประติมากรรมโครงการ ด้าน 1 ซอยห้วยกะปิ 13) เหล็ก รูปพรรณ ชุบกัลวาไนซ์ ทาสีน้ำมัน สีดำกึ่งเงา	1.00	ชุด	96,090.30	96,090.30	14,413.55	14,413.55	110,503.85	
	- งานประติมากรรม (ประติมากรรมโครงการ ด้าน 2 ซอยซากพุดชา 2) เหล็ก รูปพรรณ ชุบกัลวาไนซ์ ทาสีน้ำมัน สีดำกึ่งเงา	1.00	ชุด	100,294.64	100,294.64	15,044.20	15,044.20	115,338.84	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.51...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	หมวดงานป้ายโครงการและป้ายบอกทาง								
	2.6.1 ป้ายโครงการ								
	งานก่ออิฐมอญ	85.28	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	85.28	ตร.ม.	282.00	24,048.96	89.00	7,589.92	31,638.88	
	- ฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร	170.56	ตร.ม.	120.00	20,467.20	95.00	16,203.20	36,670.40	
	ผนัง P1 ผนังก่ออิฐมอญกรุแผ่นหินอ่อนสีขาวคาราร่า ขนาด 0.60x0.60x0.02 ม. ปูชนิคมพร้อมยาแนวสีเดียวกับวัสดุปู	170.56	ตร.ม.						
	- ผนังกรุหินอ่อนสีขาวคาราร่า ขนาด 0.60x0.60x0.02 ม.	170.56	ตร.ม.	2,980.00	508,268.80	300.00	51,168.00	559,436.80	
	- ปูนกาว ยานแนว	170.56	ตร.ม.	51.60	8,800.90			8,800.90	
	- วัสดุคกแต่ง ขนาด 10x300x5 ซม.	68.70	ม.	92.67	6,366.20	40.00	2,748.00	9,114.20	
	- ตัวอักษรสแตนเลสเงาสีทอง สูง 0.30 ม. หน้า 0.05 ม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	งาน	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					
	- โลโก้สแตนเลสเงาสีทอง ขนาด 1.70 x 1.70 x 0.10 ม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	งาน	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	หมวดงานประติมากรรม								
	- ประติมากรรมโครงการ (อลูมิเนียมคอมโพสิต ลวดสลิงและ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง)	1.00	งาน	รวมอยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								6,891,394.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....Q.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานจัดสวน								
3.1	หมวดงานดินปลูกภายในโครงการ								
	3.1.1 หมวดงานดินปลูกไม้พุ่มและคลุมดิน	2,227.95	ตร.ม.						
	- ดินปลูก ความลึก 0.30 ม.	668.38	ลบ.ม.	200.00	133,676.00			133,676.00	
	3.1.2 หมวดงานดินปลูกไม้ยืนต้น	1,133.40	ตร.ม.						
	- ดินปลูก ความลึก 0.80 ม.	126.62	ลบ.ม.	200.00	25,324.00			25,324.00	
3.2	หมวดงานพืชภายในโครงการ								
	3.2.1 หมวดงานต้นไม้ยืนต้น								
	- ต้นอโศกอินเดีย(สูง ไม่น้อยกว่า 4 ม. ลำต้นเส้นรอบวง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว)	42.00	ต้น	6,178.57	259,500.00	750.00	31,500.00	291,000.00	
	หรือชนิดพันธุ์ ไม้ที่มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้นี้(ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ)								
	- ต้นสารภี (สูง ไม่น้อยกว่า 5 ม. ลำต้นลำต้นเส้นรอบวง ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว)	33.00	ต้น	5,727.27	189,000.00	750.00	24,750.00	213,750.00	
	หรือชนิดพันธุ์ ไม้ที่มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้นี้(ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดันรวงผึ้ง (สูงไม่น้อยกว่า 5 ม.ลำต้นลำต้นเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว)	4.00	ตัน	13,875.00	55,500.00	750.00	3,000.00	58,500.00	
หรือชนิดพันธุ์ ไม้ที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ (ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ)									
	- ดันจิกทะเล(สูงไม่น้อยกว่า5ม.ลำต้นลำต้นเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว)	32.00	ตัน	14,437.50	462,000.00	750.00	24,000.00	486,000.00	
หรือชนิดพันธุ์ ไม้ที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ (ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ)									
<b>3.2.2 หมวดงานต้นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน</b>									
	- ดันชาชกเกียน (สูงไม่น้อยกว่า 0.40 ม.)	160.00	ตร.ม.	405.00	64,800.00	149.85	23,976.00	88,776.00	
	- ดันธรรมรักษา (สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.)	60.00	ตร.ม.	1,980.00	118,800.00	297.00	17,820.00	136,620.00	
	- ดันเทียนทอง (สูงไม่น้อยกว่า 0.40 ม.)	172.00	ตร.ม.	300.00	51,600.00	111.00	19,092.00	70,692.00	
	- ดันไทรเกาหลี (สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.)	190.00	ตร.ม.	1,196.00	227,240.00	179.40	34,086.00	261,326.00	
	- ดันพลับพลึงใหญ่ (สูงไม่น้อยกว่า 0.20 ม.)	114.00	ตร.ม.	405.00	46,170.00	149.85	17,082.90	63,252.90	
	- ดันชุ่มกระต่ายค้าง (สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.)	26.00	ตร.ม.	900.00	23,400.00	135.00	3,510.00	26,910.00	
	- หญ้านวลน้อย (สูงไม่น้อยกว่า 0.10 ม.)	1,739.00	ตร.ม.	12.00	20,868.00	20.00	34,780.00	55,648.00	
	- กระดุมทองเล็ก (สูงไม่น้อยกว่า 0.10 ม.)	75.00	ตร.ม.	371.52	27,864.00	137.46	10,309.68	38,173.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.3	หมวดงานชุดค้ำยันต้นไม้								
	- เสาเหล็กรูปพรรณ Ø 2" หนา 2.3 มม. พร้อมเชือกไนลอน ชุบกัสนา ไนซ์ ทาสีน้ำมัน สีดำกึ่งเงา พร้อมฐานราก ค.ศ.ล. ที่ยึดกับเสาค้ำยัน	111.00	ชุด	3,442.23	382,087.71			382,087.71	
3.2.4	หมวดงานดูแลรักษาหลังการส่งมอบงาน								
	- ค่าดูแลรักษา (ค่าบำรุงรักษาต้นไม้ ปู๋ย ยาและเครื่องมือ)	3.00	เดือน	3,000.00	9,000.00			9,000.00	
รวมหมวดงานภูมิทัศน์								2,340,736.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
4.1	หมวดงานพื้นโครงการ								
	4.1.1 หมวดงานโครงสร้างพื้น								
	พื้น GS1 หนา 0.25 ม.	1,449.60	ตร.ม.						
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 6 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	1,449.60	ตร.ม.	60.00	86,976.00	5.00	7,248.00	94,224.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	362.40	ลบ.ม.	2,140.19	775,604.86	391.00	141,698.40	917,303.26	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	52.88	ลบ.ฟ.	400.00	21,152.56			21,152.56	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	72.48	ตร.ม.			133.00	9,639.84	9,639.84	
	- ไม้เคลือบสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	15.86	ลบ.ฟ.	400.00	6,345.77			6,345.77	
	- ตะปู	18.12	กก.	46.73	846.75			846.75	
	- ทรายหยาบ หนา 10 ซม.	144.96	ลบ.ม.	607.48	88,060.30	91.00	13,191.36	101,251.66	
	พื้น GS2 หนา 0.15 ม.	4,653.55	ตร.ม.						
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 6 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	4,653.55	ตร.ม.	60.00	279,213.00	5.00	23,267.75	302,480.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	698.03	ลบ.ม.	2,140.19	1,493,922.18	391.00	272,930.71	1,766,852.88	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	169.76	ลบ.พ.	400.00	67,904.60			67,904.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	232.68	ตร.ม.			133.00	30,946.11	30,946.11	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	50.93	ลบ.พ.	400.00	20,371.38			20,371.38	
	- ตะปู	58.17	กก.	46.73	2,718.25			2,718.25	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	465.36	ลบ.ม.	607.48	282,693.86	91.00	42,347.31	325,041.16	
4.2	หมวดงานรั้วโครงการ								
	4.2.1 หมวดงานโครงสร้างฐานราก								
	ฐานราก FI								
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	156.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	50.70	ลบ.ม.			99.00	5,019.30	5,019.30	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 6.09 ตัน/ตัน	156.00	ตัน	608.21	94,880.76	128.00	19,968.00	114,848.76	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	156.00	ตัน			150.00	23,400.00	23,400.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	156.00	ตัน	300.00	46,800.00			46,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราฮายาบหนา 10 ซม.	3.90	ลบ.ม.	607.48	2,369.17	91.00	354.90	2,724.07	
	- คอนกรีตทราฮายาบหนา 5 ซม.	1.95	ลบ.ม.	2,193.10	4,276.55	306.00	596.70	4,873.25	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	19.50	ลบ.ม.	2,140.19	41,733.71	306.00	5,967.00	47,700.71	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	113.82	ลบ.ฟ.	400.00	45,527.04			45,527.04	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	156.00	ตร.ม.			133.00	20,748.00	20,748.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	34.15	ลบ.ฟ.	400.00	13,658.11			13,658.11	
	- ตะปู	39.00	กก.	46.73	1,822.47			1,822.47	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	166.59	กก.	34.95	5,822.19	4.10	683.00	6,505.19	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	2,264.93	กก.	34.14	77,324.81	3.30	7,474.28	84,799.08	เพื่อวัสดุ 7%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	45.30	กก.	39.72	1,799.26			1,799.26	
<b>4.2.2 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>									
	<b>คาน B1 ขนาดหน้าตัด 0.15x0.30 ม.</b>	393.18	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	825.10	กก.	36.17	29,844.01	4.10	3,382.93	33,226.94	เพื่อวัสดุ 5%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	1,522.27	กก.	34.14	51,970.20	3.30	5,023.48	56,993.68	เพื่อวัสดุ 9%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	17.69	ลบ.ม.	2,140.19	37,866.60	485.00	8,581.15	46,447.75	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	215.15	ลบ.พ.	400.00	86,059.24			86,059.24	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	294.89	ตร.ม.			133.00	39,219.71	39,219.71	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	64.54	ลบ.พ.	400.00	25,817.77			25,817.77	
	- ตะปู	73.72	กก.	46.73	3,444.99			3,444.99	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	46.95	กก.	39.72	1,864.75			1,864.75	
4.3	หมวดงานประจักษ์โครงการ และ พื้นที่พักขยะ								
	4.3.1 หมวดงานโครงสร้างฐานราก								
	ฐานราก F1	7.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	2.28	ลบ.ม.			99.00	225.23	225.23	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 9.80 ตัน/ตัน	7.00	ตัน	1,207.50	8,452.50	408.40	2,858.80	11,311.30	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	7.00	ตัน			180.00	1,260.00	1,260.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	7.00	ตัน	300.00	2,100.00			2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ทราฮายาหนา 10 ซม.	0.18	ลบ.ม.	607.48	106.31	91.00	15.93	122.23	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	0.09	ลบ.ม.	2,193.10	191.90	306.00	26.78	218.67	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.88	ลบ.ม.	2,140.19	1,872.67	306.00	267.75	2,140.42	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	5.11	ลบ.ฟ.	400.00	2,042.88			2,042.88	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	7.00	ตร.ม.			133.00	931.00	931.00	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.53	ลบ.ฟ.	400.00	612.86			612.86	
	- ตะปู	1.75	กก.	46.73	81.78			81.78	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	7.48	กก.	34.95	261.25	4.10	30.65	291.90	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	101.63	กก.	34.14	3,469.70	3.30	335.38	3,805.09	เพื่อวัสดุ 7%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2.03	กก.	39.72	80.74			80.74	
	ฐานราก F2	4.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	5.99	ลบ.ม.			99.00	593.05	593.05	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัย 9.80 ตัน/ต้น	8.00	ต้น	1,207.50	9,660.00	408.40	3,267.20	12,927.20	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	<b>4.3.2 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>								
	<b>คาน B1 ขนาดหน้าตัด 0.15x0.30 ม.</b>	11.40	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	24.13	กก.	36.17	872.63	4.10	98.92	971.55	เพื่อวัสดุ 5%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	66.21	กก.	34.14	2,260.26	3.30	218.48	2,478.74	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.51	ลบ.ม.	2,140.19	1,097.92	485.00	248.81	1,346.72	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	6.24	ลบ.ฟ.	400.00	2,495.23			2,495.23	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	8.55	ตร.ม.			133.00	1,137.15	1,137.15	
	- ไม้เท้าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.87	ลบ.ฟ.	400.00	748.57			748.57	
	- ตะปู	2.14	กก.	46.73	99.89			99.89	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.81	กก.	39.72	71.76			71.76	
	<b>คาน B2 ขนาดหน้าตัด 0.25x0.50 ม.</b>	20.50	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	36.36	กก.	36.17	1,315.27	4.10	149.09	1,464.36	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	251.35	กก.	34.14	8,581.15	3.30	829.46	9,410.61	เพื่อวัสดุ 11%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.56	ลบ.ม.	2,140.19	5,484.24	485.00	1,242.81	6,727.05	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	18.70	ลบ.ฟ.	400.00	7,478.40			7,478.40	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	25.63	ตร.ม.			133.00	3,408.13	3,408.13	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของ ไม้แบบ	5.61	ลบ.ฟ.	400.00	2,243.52			2,243.52	
	- ตะปู	6.41	กก.	46.73	299.36			299.36	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	5.75	กก.	39.72	228.56			228.56	
	<b>4.3.3 หมวดงานโครงสร้างเสา</b>								
	<b>เสา C1</b>	7.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	32.89	กก.	34.95	1,149.51	4.10	134.85	1,284.36	เพื่อวัสดุ 5%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	54.20	กก.	34.14	1,850.51	3.30	178.87	2,029.38	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.56	ลบ.ม.	2,140.19	1,198.51	485.00	271.60	1,470.11	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	8.17	ลบ.ฟ.	400.00	3,268.61			3,268.61	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	11.20	ตร.ม.			133.00	1,489.60	1,489.60	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
<b>4.3.4 หมวดงานโครงสร้างพื้น</b>									
	พื้น GSI หนา 0.25 ม.	5.00	ตร.ม.						
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 6 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	5.00	ตร.ม.	60.00	300.00	5.00	25.00	325.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.25	ลบ.ม.	2,140.19	2,675.24	391.00	488.75	3,163.99	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	0.18	ลบ.ฟ.	400.00	72.96			72.96	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	0.25	ตร.ม.			133.00	33.25	33.25	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.05	ลบ.ฟ.	400.00	21.89			21.89	
	- ตะปู	0.06	กก.	46.73	2.92			2.92	
	- ทราฮายาบ หนา 10 ซม.	0.50	ลบ.ม.	607.48	303.74	91.00	45.50	349.24	
<b>4.4 หมวดงานป้ายโครงการ</b>									
<b>4.4.1 หมวดงานโครงสร้างฐานราก</b>									
	ฐานราก FI	6.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	3.02	ลบ.ม.			99.00	299.23	299.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....051...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 6 ม. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกปอดค้ำ 9.8 ตัน/ตัน	6.00	ตัน	1,207.50	7,245.00	391.00	2,346.00	9,591.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	6.00	ตัน			180.00	1,080.00	1,080.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	6.00	ตัน	300.00	1,800.00			1,800.00	
	- ทราฮายาหนา 10 ซม.	0.15	ลบ.ม.	607.48	91.12	91.00	13.65	104.77	
	- คอนกรีตทราฮายาหนา 5 ซม.	0.08	ลบ.ม.	2,193.10	164.48	306.00	22.95	187.43	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.75	ลบ.ม.	2,140.19	1,605.14	391.00	293.25	1,898.39	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	4.38	ลบ.ฟ.	400.00	1,751.04			1,751.04	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	6.00	ตร.ม.			133.00	798.00	798.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.31	ลบ.ฟ.	400.00	525.31			525.31	
	- ตะปู	1.50	กก.	46.73	70.10			70.10	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	6.41	กก.	34.95	223.93	4.10	26.27	250.20	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	87.11	กก.	34.14	2,974.03	3.30	287.47	3,261.50	เพื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.87	กก.	39.72	74.29			74.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	<b>4.4.2 หมวดงานโครงสร้างเสา</b>								
	เสา CI	6.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	18.65	กก.	36.17	674.50	4.10	76.46	750.95	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	76.58	กก.	34.14	2,614.50	3.30	252.72	2,867.22	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.79	ลบ.ม.	2,140.19	1,693.32	391.00	309.36	2,002.68	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	11.55	ลบ.ฟ.	400.00	4,618.08			4,618.08	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	15.82	ตร.ม.			133.00	2,104.59	2,104.59	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	3.46	ลบ.ฟ.	400.00	1,385.42			1,385.42	
	- ตะปู	3.96	กก.	46.73	184.86			184.86	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.90	กก.	39.72	75.65			75.65	
	<b>4.4.3 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>								
	คาน B1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.	14.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	26.57	กก.	36.17	961.16	4.10	108.95	1,070.11	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	67.75	กก.	34.14	2,313.14	3.30	223.59	2,536.72	เพื่อวัสดุ 9%

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.12	ลบ.ม.	2,140.19	2,397.01	391.00	437.92	2,834.93	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	10.21	ลบ.ฟ.	400.00	4,085.76			4,085.76	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	14.00	ตร.ม.			133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ไม้เคว้งสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	3.06	ลบ.ฟ.	400.00	1,225.73			1,225.73	
	- ตะปู	3.50	กก.	46.73	163.56			163.56	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.89	กก.	39.72	74.93			74.93	
	คาน B2 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.20 ม.	14.00	ม.					-	
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	26.29	กก.	36.17	951.04	4.10	107.80	1,058.85	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	29.90	กก.	34.14	1,020.79	3.30	98.67	1,119.46	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.56	ลบ.ม.	2,140.19	1,198.51	391.00	218.96	1,417.47	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	6.13	ลบ.ฟ.	400.00	2,451.46			2,451.46	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	8.40	ตร.ม.			133.00	1,117.20	1,117.20	
	- ไม้เคว้งสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.84	ลบ.ฟ.	400.00	735.44			735.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ตะปู	2.10	กก.	46.73	98.13			98.13	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.12	กก.	39.72	44.64			44.64	
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								<b>4,558,102.15</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล								
5.1	หมวดงานระบบน้ำประปา								
	ท่อ CW								
	- ท่อ HDPE PE100 PN10 Dia 3" (6 ม./ท่อน)	187.69	ม.	198.00	37,163.21	120.00	22,523.16	59,686.37	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ HDPE PE100 PN10 Dia 2" (6 ม./ท่อน)	204.55	ม.	101.00	20,659.05	75.00	15,340.88	35,999.92	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ HDPE PE100 PN10 Dia 1-1/2" (6 ม./ท่อน)	264.54	ม.	64.00	16,930.50	50.00	13,226.95	30,157.45	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ HDPE PE100 PN10 Dia 1" (6 ม./ท่อน)	116.28	ม.	28.00	3,255.87	30.00	3,488.43	6,744.30	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ LDPE PN4 Dia 3/4" (200 ม./ม้วน)	305.51	ม.	9.50	2,902.38	30.00	9,165.42	12,067.80	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ LDPE PN4 Dia 1/2" (200 ม./ม้วน)	172.89	ม.	6.25	1,080.54	30.00	5,186.61	6,267.15	เพื่อวัสดุ 10%
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" (4 ม./ท่อน)	33.40	ม.	12.62	421.37	30.00	1,001.88	1,423.25	เพื่อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	8,241.29	8,241.29	2,472.39	2,472.39	10,713.68	
5.2	หมวดงานระบบรดน้ำต้นไม้								
	- สปริงเกอร์แบบแนบ ปรับองศาได้ เกลียวนอก Ø1/2 นิ้ว รัศมีการจ่ายน้ำ 7-12 เมตร	16.00	ชุด	43.00	688.00	50.00	800.00	1,488.00	
	- สปริงเกอร์ NIKKO จ่ายน้ำสองทางแบบพุ่งสูงหมุนกลับ เกลียว Ø1/2 นิ้ว รัศมีการจ่ายน้ำ 4-6 เมตร	4.00	ชุด	7.00	28.00	50.00	200.00	228.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สปริงเกอร์ POP-UP ROTER ชนิดฝังใต้ดินหัวยกสูง 4 นิ้ว เกลียว Ø1/2 นิ้ว รัศมีการจ่ายน้ำ 4.9-14 เมตร	31.00	ชุด	820.00	25,420.00	50.00	1,550.00	26,970.00	
	- ข้อต่อสวิงจอยส์ 1/2 นิ้ว ยาว 0.3 ม.	31.00	ชุด	120.00	3,720.00	36.00	1,116.00	4,836.00	
	- ท่ออ PE 90 องศา เกลียวนอก 1/2 นิ้ว	62.00	ชุด	4.00	248.00	1.20	74.40	322.40	
	- ท่อต่อตรง PE เกลียวนอก 1/2 นิ้ว	20.00	ชุด	2.50	50.00	0.75	15.00	65.00	
	- ท่อต่อชุดสปริงเกอร์ PE เกลียวนอก 1/2 นิ้ว ยาว 1 เมตร	20.00	ชุด	4.75	95.00	1.43	28.50	123.50	
	- ข้อต่อกลางเกลียวใน 1/2 นิ้ว	20.00	ชุด	2.75	55.00	0.83	16.50	71.50	
	- แคลมปิดท่อแยกท่อ PE เกลียวใน 1x1/2 นิ้ว (ออกด้านเดียว)	7.00	ชุด	60.00	420.00	18.00	126.00	546.00	
	- แคลมปิดท่อแยกท่อ PE เกลียวใน 3/4x1/2 นิ้ว (ออกด้านเดียว)	44.00	ชุด	48.00	2,112.00	14.40	633.60	2,745.60	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	670.00	670.00	201.00	201.00	871.00	
	- ดินซุด-ถมกลับ สำหรับวางระบบรดน้ำ	42.75	ลบ.ม.			18.00	769.50	769.50	
<b>5.3</b>	<b>หมวดงานระบายน้ำฝนและน้ำเสีย</b>								
	- ท่อ HDPE PE80 PN6 Dia 6" (6 ม./ท่อน)	423.50	ม.	478.00	202,433.00	250.00	105,875.00	308,308.00	เนื้อวัสดุ 10%
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	20,243.30	20,243.30	6,072.99	6,072.99	26,316.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบคันหิน ค.ส.ล.ชนิดมีตะแกรงค้ำขยะ ขนาด 15x30 ซม. (1 ม./ ท่อน)	19.00	ท่อน	1,900.00	36,100.00	45.00	855.00	36,955.00	
	- ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø0.30 ม. (1 ม./ ท่อน)	169.00	ม.	310.00	52,390.00	93.00	15,717.00	68,107.00	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป สำหรับท่อขนาด Ø0.40 ม.	19.00	บ่อ	1,035.00	19,665.00	310.50	5,899.50	25,564.50	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป สำหรับท่อขนาด Ø0.30 ม.	31.00	บ่อ	1,495.00	46,345.00	448.50	13,903.50	60,248.50	
	- ฝาบ่อพักน้ำคอนกรีตพร้อมช่องรับน้ำเสริมเหล็กฉากขอบ ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร	19.00	ฝา	3,250.00	61,750.00			61,750.00	
	- ฝาบ่อพักน้ำชนิดตะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 60 x 60 ซม.	31.00	ฝา	4,600.00	142,600.00	1,380.00	42,780.00	185,380.00	
	- เหล็กฉากเสริมปากบ่อ ขนาด 75x75x6 มม.	10.14	ท่อน	1,108.47	11,239.89	411.00	4,167.54	15,407.43	
	- ดินซูด-ถมกลับ สำหรับวางระบบระบายน้ำ	314.76	ลบ.ม.			18.00	5,665.68	5,665.68	
	- ทราฮายาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	16.63	ลบ.ม.	607.48	10,100.57	91.00	1,513.06	11,613.63	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	16.63	ลบ.ม.	537.39	8,935.18	306.00	5,087.86	14,023.05	
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล</b>								<b>1,021,435.50</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
6	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร								
6.1	หมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (DB)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด (W630xH900xD230)	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	- MCCB 75 AT 100 AF 3P IC30kA	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
	- MCCB 40 AT 100 AF 3P IC30kA	2.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		200.00	400.00	400.00	
	- MCCB 30 AT 100 AF 3P IC30kA	2.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		200.00	400.00	400.00	
	- Pilot lamp Schneider XB7EV	3.00	ชุด	116.00	348.00	35.00	105.00	453.00	หรือเทียบเท่า
	- สายไฟ NYY 35 Sq.mm. (Main)	100.00	เมตร	196.00	19,600.00	35.00	3,500.00	23,100.00	R/S/T/N
	- สายไฟ NYY 16 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	98.80	988.00	25.00	250.00	1,238.00	G
	- Ground rod 5/8"	3.00	ชุด	3,112.00	9,336.00	20.00	60.00	9,396.00	
	- ท่อ HDPE Ø 2 1/2 "	30.00	เมตร	116.00	3,480.00	27.00	810.00	4,290.00	
	- ท่อ PVC Ø 1 "	10.00	เมตร	21.00	210.00	25.00	250.00	460.00	G
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	5,094.30	5,094.30			5,094.30	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปี้ง, ถี้อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LCI)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 18 ช่อง	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	- MCCB 40 AT 3P IC15kA	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
	- MCB 32 AT 3P IC10kA	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	110.00	110.00	3,010.00	
	- MCB 20 AT 3P IC10kA	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	110.00	110.00	3,010.00	
	- MCB 16 AT 1P IC10kA	1.00	ชุด	575.00	575.00	110.00	110.00	685.00	
	- MCB 10 AT 1P IC10kA	2.00	ชุด	575.00	1,150.00	110.00	220.00	1,370.00	
	- RCBO 16 AT 1P IC10kA	8.00	ชุด	3,780.00	30,240.00	110.00	880.00	31,120.00	
	- สายไฟ THW 16 Sq.mm. (Main)	40.00	เมตร	61.96	2,478.40	20.00	800.00	3,278.40	R/S/T/N
	- สายไฟ THW 6 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	22.92	229.20	12.00	120.00	349.20	G
	- สายไฟ NYY 10 Sq.mm. (to ground rod)	10.00	เมตร	70.50	705.00	22.00	220.00	925.00	G
	- Ground rod 5/8"	3.00	ชุด	3,112.00	9,336.00	20.00	60.00	9,396.00	
	- ท่อ IMC ø 1 1/4 "	10.00	เมตร	152.50	1,525.00	38.00	380.00	1,905.00	
	- ท่อ PVC ø 1 "	10.00	เมตร	21.00	210.00	25.00	250.00	460.00	G
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	2,172.54	2,172.54			2,172.54	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, ครอบปิ้ง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC2)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 36 ช่อง	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	- MCCB 30 AT 3P IC15kA	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
	- MCB 20 AT 3P IC10kA	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	110.00	110.00	3,010.00	
	- MCB 20 AT 1P IC10kA	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	110.00	440.00	12,040.00	
	- MCB 16 AT 1P IC10kA	3.00	ชุด	575.00	1,725.00	110.00	330.00	2,055.00	
	- MCB 10 AT 1P IC10kA	11.00	ชุด	575.00	6,325.00	110.00	1,210.00	7,535.00	
	- RCBO 16 AT 1P IC10kA	9.00	ชุด	3,780.00	34,020.00	110.00	990.00	35,010.00	
	- สายไฟ NYY 10 Sq.mm. (Main)	720.00	เมตร	70.50	50,760.00	22.00	15,840.00	66,600.00	R/S/T/N
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm. (Ground)	180.00	เมตร	28.36	5,104.80	15.00	2,700.00	7,804.80	G
	- สายไฟ NYY 10 Sq.mm. (to ground rod)	10.00	เมตร	70.50	705.00	22.00	220.00	925.00	G
	- Ground rod 5/8"	3.00	ชุด	3,112.00	9,336.00	20.00	60.00	9,396.00	
	- ท่อ HDPE ø 2 "	180.00	เมตร	83.00	14,940.00	25.00	4,500.00	19,440.00	
	- ท่อ PVC ø 1 "	10.00	เมตร	21.00	210.00	35.00	350.00	560.00	G

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	12,158.37	12,158.37			12,158.37	
	Clamp see detail, Square Box, สกุก, แคลมป์ตัวโอม, กอปป์ริง, ล็อกคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CPBL1)</b>								
	- ตู้เหล็กขนาด 30x45x15 ซม. ภายในอาคาร	1.00	ชุด	706.00	706.00	300.00	300.00	1,006.00	
	- MCCB 20 AT 3P	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
	- MCB 10 AT 3P	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	110.00	220.00	6,020.00	
	- Fuse Base Schneider A9N15636 and Cylinder fuse 6 A	6.00	ชุด	193.00	1,158.00	110.00	660.00	1,818.00	หรือเทียบเท่า
	- Magnetic + Overload Relay Coil 380V MSO-T20	2.00	ชุด	826.00	1,652.00	250.00	500.00	2,152.00	หรือเทียบเท่า
	- Selecter Switch 2 Position Schneider XA2ED25	4.00	ชุด	108.00	432.00	30.00	120.00	552.00	หรือเทียบเท่า
	- Timer Switch Digital D1 ABB	2.00	ชุด	3,875.00	7,750.00	250.00	500.00	8,250.00	หรือเทียบเท่า
	- Pilot lamp Schneider XB7EV	6.00	ชุด	116.00	696.00	35.00	210.00	906.00	หรือเทียบเท่า
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	40.00	เมตร	13.93	557.20	10.00	400.00	957.20	R/S/T/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	9.23	92.30	7.00	70.00	162.30	G
	- ท่อ EMT ø 3/4 "	10.00	เมตร	44.80	448.00	24.00	240.00	688.00	
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	1,496.33	1,496.33			1,496.33	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปี้ง, ลี้อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- ตู้เหล็กขนาด 30x45x15 ซม. ภายในอาคาร	1.00	ชุด	706.00	706.00	300.00	300.00	1,006.00	
	- MCCB 20 AT 3P	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
	- MCB 10 AT 3P	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	110.00	110.00	3,010.00	
	- Fuse Base Schneider A9N15636 and Cylinder fuse 6 A	3.00	ชุด	193.00	579.00	110.00	330.00	909.00	หรือเทียบเท่า
	- Magnetic + Overload Relay Coil 380V MSO-T20	1.00	ชุด	826.00	826.00	250.00	250.00	1,076.00	หรือเทียบเท่า
	- Selecter Switch 2 Position Schneider XA2ED25	2.00	ชุด	108.00	216.00	30.00	60.00	276.00	หรือเทียบเท่า
	- Timer Switch Digital D1 ABB	1.00	ชุด	3,875.00	3,875.00	250.00	250.00	4,125.00	หรือเทียบเท่า
	- Pilot lamp Schneider XB7EV	3.00	ชุด	116.00	348.00	35.00	105.00	453.00	หรือเทียบเท่า
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	40.00	เมตร	13.93	557.20	10.00	400.00	957.20	R/S/T/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	9.23	92.30	7.00	70.00	162.30	G
	- ท่อ EMT ø 3/4 "	10.00	เมตร	44.80	448.00	24.00	240.00	688.00	
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	164.63	164.63			164.63	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปี้ง, ลี้อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	<b>รองรับระบบตู้ควบคุมบิมน้ำสูบน้ำอาคาร CPB1</b>								
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	60.00	เมตร	13.93	835.80	10.00	600.00	1,435.80	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	30.00	เมตร	9.23	276.90	7.00	210.00	486.90	G
	- ท่อ EMT ø 1/2"	30.00	เมตร	31.00	930.00	22.00	660.00	1,590.00	
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	306.41	306.41			306.41	
	Clamp see detail, Square Box, สกูด, แคลมป์ตัวโอม, คอปปี้ง, ลี้อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>รองรับบิมน้ำอาคาร CPB2</b>								
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm. (Main)	70.00	เมตร	28.36	1,985.20	15.00	1,050.00	3,035.20	L/N
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm. (Ground)	35.00	เมตร	21.02	735.70	12.00	420.00	1,155.70	G
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	35.00	เมตร	34.00	1,190.00	20.00	700.00	1,890.00	
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	586.64	586.64			586.64	
	Clamp see detail, Square Box, สกูด, แคลมป์ตัวโอม, คอปปี้ง, ลี้อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>รองรับระบบตู้ควบคุมบิมน้ำพุ CPBF</b>								
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	60.00	เมตร	13.93	835.80	10.00	600.00	1,435.80	L/N

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	30.00	เมตร	9.23	276.90	7.00	210.00	486.90	G
	- ท่อ EMT ø 1/2"	30.00	เมตร	31.00	930.00	22.00	660.00	1,590.00	
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	306.41	306.41			306.41	
	Clamp see detail, Square Box, สกุก, แคลมป์ตัวโอม, กอปป์ิ่ง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
6.2	หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง CPBL1								
	- โคมไฟทางเดินเดี่ยว	26.00	ชุด	2,690.00	69,940.00	500.00	13,000.00	82,940.00	
	- หลอด LED ขั้ว E27 15 วัตต์	26.00	ชุด	113.00	2,938.00			2,938.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ บั๊กพื้น	15.00	ชุด	1,300.00	19,500.00	350.00	5,250.00	24,750.00	
	- หลอด LED PAR38 ขั้ว E27 15 วัตต์	15.00	ชุด	360.00	5,400.00			5,400.00	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm. (Main)	1,350.00	เมตร	21.02	28,377.00	12.00	16,200.00	44,577.00	L/N
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm. (Ground) from plate to ground rod	675.00	เมตร	21.02	14,188.50	12.00	8,100.00	22,288.50	G
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	675.00	เมตร	34.00	22,950.00	20.00	13,500.00	36,450.00	
	- GROUNDING 5/8" 2.4 m.	41.00	ชุด	3,112.00	127,592.00	450.00	18,450.00	146,042.00	
	- Safety Switch 10A. 2P	26.00	ชุด	456.00	11,856.00	110.00	2,860.00	14,716.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- คอม่อเสาไฟ	26.00	ชุด	1,650.00	42,900.00	500.00	13,000.00	55,900.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	9,827.33	9,827.33			9,827.33	
	Clamp see detail, Square Box, สกุก, แคลมป์ตัวโอม, กอปป์, ล็อกคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ไฟฟ้าและแสงสว่าง CPBL2</b>								
	- โคมไฟทางเดินเท้า	13.00	ชุด	2,690.00	34,970.00	500.00	6,500.00	41,470.00	
	- หลอด LED ขั้ว E27 15 วัตต์	13.00	ชุด	113.00	1,469.00			1,469.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ ปักพื้น	10.00	ชุด	1,300.00	13,000.00	350.00	3,500.00	16,500.00	
	- หลอด LED PAR38 ขั้ว E27 15 วัตต์	10.00	ชุด	360.00	3,600.00			3,600.00	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm. (Main)	460.00	เมตร	21.02	9,669.20	12.00	5,520.00	15,189.20	L/N
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm. (Ground) from plate to ground rod	230.00	เมตร	21.02	4,834.60	12.00	2,760.00	7,594.60	G
	- ท่อ HDPE ๑ 1/4"	230.00	เมตร	34.00	7,820.00	20.00	4,600.00	12,420.00	
	- GROUNDING 5/8" 2.4 m.	23.00	ชุด	3,112.00	71,576.00	450.00	10,350.00	81,926.00	
	- Safety Switch 10A. 2P	13.00	ชุด	456.00	5,928.00	110.00	1,430.00	7,358.00	
	- คอม่อเสาไฟ	13.00	ชุด	1,650.00	21,450.00	500.00	6,500.00	27,950.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	3,348.57	3,348.57			3,348.57	
	Clamp see detail, Square Box, สกุก, แคลมป์ตัวโอม, กอปป์, ล็อกคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....05.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ไฟฟ้าและแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีวิศวกรรมไทย หมายเลข 07020018								
	- ชุดเสาไฟโซล่าเซลล์ แบบกิ่งเดี่ยว	62.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					สำนักงานประมาณ
	- ชุดเสาไฟโซล่าเซลล์ แบบกิ่งคู่	28.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์					สำนักงานประมาณ
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง LCI								
	- ตู้กันน้ำพลาสติกฝาหีบ รองรับเสาไฟ post top 10x12 นิ้ว	1.00	ชุด	319.00	319.00	50.00	50.00	369.00	
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm.	130.00	เมตร	28.36	3,686.80	15.00	1,950.00	5,636.80	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm.	65.00	เมตร	21.02	1,366.30	12.00	780.00	2,146.30	
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	65.00	เมตร	34.00	2,210.00	20.00	1,300.00	3,510.00	
	- ตู้กันน้ำพลาสติกฝาหีบ รองรับป้อนยาม 10x12 นิ้ว	1.00	ชุด	319.00	319.00	50.00	50.00	369.00	
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm.	120.00	เมตร	28.36	3,403.20	15.00	1,800.00	5,203.20	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm.	60.00	เมตร	21.02	1,261.20	12.00	720.00	1,981.20	
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	60.00	เมตร	34.00	2,040.00	20.00	1,200.00	3,240.00	
	- ตู้ไฟแบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา(ฝากระจก) ขนาด300x450x150 mm	1.00	ชุด	2,610.00	2,610.00	500.00	500.00	3,110.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมฝาปิด	2.00	ชุด	460.00	920.00	90.00	180.00	1,100.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า POWER PLUG 16A 250V มีกราวด์ ( ตัวเมีย )	1.00	ชุด	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....051...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	150.00	เมตร	13.93	2,089.50	10.00	1,500.00	3,589.50	L/N
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	75.00	เมตร	9.23	692.25	7.00	525.00	1,217.25	G
	- ท่อ EMT ø 1/2 "	75.00	เมตร	111.07	8,330.25	32.00	2,400.00	10,730.25	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	3,761.93	3,761.93			3,761.93	
	Clamp see detail, Square Box, สกูล, แคลมป์ตัวโอม, ทอปปีง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ไฟฟ้าและแสงสว่าง LC2</b>								
	- ตู้กันน้ำพลาสติกฝาหีบ รองรับเสาไฟ post top 10x12 นิ้ว	1.00	ชุด	319.00	319.00	50.00	50.00	369.00	
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm.	120.00	เมตร	28.36	3,403.20	15.00	1,800.00	5,203.20	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm.	60.00	เมตร	21.02	1,261.20	12.00	720.00	1,981.20	
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	60.00	เมตร	34.00	2,040.00	19.00	1,140.00	3,180.00	
	- ตู้กันน้ำพลาสติกฝาหีบ รองรับป้อมยาม 10x12 นิ้ว	1.00	ชุด	319.00	319.00	50.00	50.00	369.00	
	- สายไฟ NYY 4 Sq.mm.	50.00	เมตร	28.36	1,418.00	15.00	750.00	2,168.00	
	- สายไฟ NYY 2.5 Sq.mm.	25.00	เมตร	21.02	525.50	12.00	300.00	825.50	
	- ท่อ HDPE ø 1 1/4"	25.00	เมตร	34.00	850.00	19.00	475.00	1,325.00	
	- ตู้ไฟแบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา(ฝากระจก) ขนาด300x450x150 mm.	1.00	ชุด	2,610.00	2,610.00	500.00	500.00	3,110.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมฝากันน้ำ	2.00	ชุด	460.00	920.00	90.00	180.00	1,100.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา										
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี										
แบบเลขที่ .....๑5.1...../2567										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี										
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
6.4	ระบบโสตทัศนูปกรณ์									
	- ตู้ server rack 12 U	1.00	ชุด	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		1,000.00	1,000.00	1,000.00		
	- ลำโพง BOSCH รุ่น LBC3432/03	12.00	ตัว	อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์		500.00	6,000.00	6,000.00	หรือเทียบเท่า	
	- สาย Fiber optic FTTX2-6Core	820.00	เมตร	22.00	18,040.00	6.00	4,920.00	22,960.00		
	- ท่อ HDPE ø 1" (ท่อร้อยสายส่วนภูมิทัศน์ภายนอก)	820.00	เมตร	24.00	19,680.00	19.00	15,580.00	35,260.00		
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	5,658.00	5,658.00			5,658.00		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ปิดตัวโอม, คอปปี้ง, ล็อกคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์									
6.5	หมวดงานบ่อพักสาย									
	- บ่อพักสายขนาดภายนอก 60*60*สูง 60 หนา 10ซม.พร้อมฝาคอนกรีต	9.00	ชุด	4,542.50	40,882.50	500.00	4,500.00	45,382.50		
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								<b>1,413,497.73</b>		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.1.1	หมวดงานหลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง								
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	720,000.00	720,000.00			720,000.00	ลานซุ้มพักผ่อน 1
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 2 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	800,000.00	800,000.00			800,000.00	ลานซุ้มพักผ่อน 2
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 3 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	850,000.00	850,000.00			850,000.00	ลานซุ้มพักผ่อน 3
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง 4 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	940,000.00	940,000.00			940,000.00	ลานซุ้มพักผ่อน 4
7.2	หมวดงานภูมิทัศน์								
7.2.1	หมวดงานเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น								
	- ชุดสนามเด็กเล่นชุดมหัศจรรย์ในสวน	1.00	ชุด	989,500.00	989,500.00			989,500.00	
7.2.2	หมวดงานเครื่องออกกำลังกาย								
	- อุปกรณ์โยกบริหารน้ำหนัก	6.00	ชุด	25,000.00	150,000.00			150,000.00	
	- อุปกรณ์แกว่งขาบริหาร	6.00	ชุด	25,000.00	150,000.00			150,000.00	
	- อุปกรณ์ปั่นจักรยาน	6.00	ชุด	25,000.00	150,000.00			150,000.00	
7.2.3	หมวดงานลานสเก็ตบอร์ด								
	- แรมปีสเก็ตบอร์ดแบบกล่องเปิดตัวกล่อง	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00			12,500.00	
	- แรมปีสเก็ตบอร์ดแบบกล่องขอบสองด้าน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>7.2.4 หมวดงานอื่นๆ</b>								
	- ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 2.40 x 2.40 ม.	2.00	หลัง	79,000.00	158,000.00			158,000.00	
	- ม้านั่งสนามสำเร็จรูป ขนาด 40x40x150 ซม.	28.00	ชุด	4,900.00	137,200.00			137,200.00	
	- ม้านั่งสนามสำเร็จรูป 40x40x180 ซม.	20.00	ชุด	7,390.00	147,800.00			147,800.00	
	- หมอนกั้นรถ	22.00	ชุด	1,273.00	28,006.00			28,006.00	
	- ที่จอดจักรยาน จำนวน 5 ช่อง วัสดุกล้าวาลินซ์	12.00	ชุด	9,630.00	115,560.00			115,560.00	
<b>7.3</b>	<b>หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
	<b>หมายเลข 07020018</b>								
	- ชุดเสาไฟโซล่าเซลล์ แบบกิ่งเดี่ยว	62.00	ชุด	67,800.00	4,203,600.00			4,203,600.00	สำนักงานประมาณ
	- ชุดเสาไฟโซล่าเซลล์ แบบกิ่งคู่	28.00	ชุด	98,000.00	2,744,000.00			2,744,000.00	สำนักงานประมาณ
	<b>7.3.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า (DB)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด (W630xH900xD230)	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	- MCCB 75 AT 100 AF 3P IC30kA	1.00	ชุด	6,530.00	6,530.00			6,530.00	
	- MCCB 40 AT 100 AF 3P IC30kA	2.00	ชุด	6,320.00	12,640.00			12,640.00	
	- MCCB 30 AT 100 AF 3P IC30kA	2.00	ชุด	6,320.00	12,640.00			12,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
7.3.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC1)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 18 ช่อง	1.00	ชุด	9,454.00	9,454.00			9,454.00	
	- MCCB 40 AT 3P IC15kA	1.00	ชุด	5,350.00	5,350.00			5,350.00	
7.3.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC2)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 36 ช่อง	1.00	ชุด	11,240.00	11,240.00			11,240.00	
	- MCCB 30 AT 3P IC15kA	1.00	ชุด	5,350.00	5,350.00			5,350.00	
7.3.4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CPBL1)								
	- MCCB 20 AT 3P	1.00	ชุด	5,250.00	5,250.00			5,250.00	
7.3.5	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CPBL2)								
	- MCCB 20 AT 3P	1.00	ชุด	5,250.00	5,250.00			5,250.00	
7.3.1	หมวดงานระบบ CCTV								
	- ตู้ server rack 15 U	1.00	ชุด	11,690.00	11,690.00			11,690.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ข้อ8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2)	1.00	ชุด	29,906.54	29,906.54			29,906.54	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- จอแสดงผลภาพ	1.00	ชุด	20,390.00	20,390.00			20,390.00	
	- เครื่องบันทึกวิดีโอแบบเน็ตเวิร์ค NVR HikVision DS-7608 NI-K2	1.00	ชุด	4,790.00	4,790.00			4,790.00	
	- HardDisk 10 TB สำหรับกล้องวงจรปิด	1.00	ชุด	10,800.00	10,800.00			10,800.00	
	- UPS 1200VA	1.00	ชุด	4,579.00	4,579.00			4,579.00	
	- กล้องวงจรปิด IP Camera 5MP	12.00	ชุด	7,500.00	90,000.00			90,000.00	
	<b>7.3.2 ระบบโสตทัศนอุปกรณ์</b>								
	- ตู้ server rack 12 U	1.00	ชุด	5,490.00	5,490.00			5,490.00	
	- ลำโพง BOSCH รุ่น LBC3432/03	12.00	ชุด	8,100.00	97,200.00			97,200.00	หรือเทียบเท่า
	- ไมค์ประกาศ TOA รุ่น EC 380AS	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00			4,700.00	หรือเทียบเท่า
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล Allen & Heath QU16	1.00	ชุด	85,280.00	85,280.00			85,280.00	หรือเทียบเท่า
	- POE Switch + Switching PS	1.00	ชุด	12,008.75	12,008.75			12,008.75	หรือเทียบเท่า
	- เครื่องรับส่งสัญญาณเสียง TOA NX-100S Network Audio Adapter	1.00	ชุด	41,300.00	41,300.00			41,300.00	หรือเทียบเท่า
	<b>7.3.3 หมวดงานระบบชุดไม้กั้นรถยนต์ ยาว 6 เมตร แบบกรรโรมท</b>								
	- ชุดไม้กั้นรถยนต์ ยาว 6 เมตร	2.00	ชุด	22,900.00	45,800.00			45,800.00	หรือเทียบเท่า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.5.1...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
กำหนดราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.4	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล								
	- บั้มหอยโข่งแรงดันปานกลาง กำลังมอเตอร์ 10HP 7.5kW 380V	2.00	ชุด	24,800.00	49,600.00			49,600.00	
	- ชุดน้ำพุทუნลอยสแตนเลส หัวน้ำพุทรงต้นสนขนาด ๑1-1/2" พร้อมติดตั้งปั้มจุ่มแช่กำลังมอเตอร์ 1HP 750W 220V	1.00	ชุด	92,500.00	92,500.00			92,500.00	
	- ชุดน้ำพุทუნลอยสแตนเลส หัวน้ำพุทรงต้นสนขนาด ๑1" พร้อม ติดตั้งปั้มจุ่มแช่กำลังมอเตอร์ 0.5HP 220V	4.00	ชุด	85,000.00	340,000.00			340,000.00	
	- เครื่องเติมอากาศชนิดกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังมอเตอร์ 350W รุ่น ไบพัด 4 ชุด	4.00	ชุด	32,000.00	128,000.00			128,000.00	
<b>รวมหมวดงานครุภัณฑ์</b>								<b>13,745,830.29</b>	

**หมายเหตุ**

- ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรูปแบบคุณลักษณะพร้อมทั้งรายละเอียด ของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาไม่น้อยกว่า  
ที่กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอ่างศิลา									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
แบบเลขที่ .....0.51...../2567									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี									
คำนวณราคา เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	450.00	ม.						
	- งานล้อมรั้วโครงการก่อนก่อสร้าง	450.00	ม.	350.00	157,500.00			157,500.00	
รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								157,500.00	