

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอยสิทธิโชติ (ข้างบ้านเลขที่ ๕๓/๑๖) ชุมชนบ้านเสม็ดนอก หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอ่างศิลา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 พ.ย. 2567** เป็นเงิน **๘๕๖,๖๕๘.๐๕** บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร.๔
- ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ นายวุฒิศักดิ์ สุริโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายสุวิทยา สุวรรณโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ กรรมการ
- ๗.๓ นายวาสิน สินไชย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุวิทยา สุวรรณโชติ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวาสิน สินไชย)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอยสิทธิโชติ (ข้างบ้านเลขที่ 53/16) ชุมชนบ้านเสม็ดนอก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 6 ตำบล เสม็ด

แบบเลขที่ : 065/2567 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : - 8 พ.ย. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	627,956.35	
	ค่า Factor F เท่ากับ	1.3642	
2	ค่างานก่อสร้าง (ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ) x ค่า (Factor F)	856,658.05	
	สรุปงบประมาณขออนุมัติ	856,658.05	บาท
	(ตัวอักษร)		แปดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์


ขนาดหรือเนื้อที่ ประมาณ 270.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 3,172.81 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ 878/2567 คว - 7 พ.ย. 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นาย วุฒิศักดิ์ สุริโย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นาย สุวิทยา สุวรรณโชติ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นาย วาสิน สินไชย)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอยสิทธิโชติ (ข้างบ้านเลขที่ 53/16) ชุมชนบ้านเสม็ดนอก หมู่ 6 ตำบล เสม็ด

หน่วยงาน : กองช่างเทศบาลเมืองอ่างศิลา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา (ต่อหน่วย) x (FN)	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ							
1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) มอก. ชั้น 3							
1.1.1	งานท่อระบาย ขนาด ๑ 0.40 เมตร	ม.	22.00	682.45	15,013.90	1.3642	931.00	20,481.96
1.1.2	งานบ่อกักท่อระบาย ขนาด ๑ 0.40 เมตร	บ่อ	11.00	5,270.84	57,979.24	1.3642	7,190.48	79,095.28
1.1.3	งานท่อระบาย ขนาด ๑ 0.60 เมตร	ม.	79.00	1,209.67	95,563.93	1.3642	1,650.23	130,368.31
1.1.4	งานบ่อกักท่อระบาย ขนาด ๑ 0.60 เมตร	บ่อ	12.00	8,466.14	101,593.68	1.3642	11,549.51	138,594.10
1.1.5	งานฝาท่อระบาย เหล็กหล่อ	ชุด	23.00	8,700.00	200,100.00	1.3642	11,868.54	272,976.42
1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	12.00	519.13	6,229.56	1.3642	708.20	8,498.37
1.2.2	งานถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	24.00	647.31	15,535.44	1.3642	883.06	21,193.45
1.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร				-		-	-
1.3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	248.00	432.31	107,212.88	1.3642	589.76	146,259.81
1.3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	183.53	734.12	1.3642	250.37	1,001.49
1.3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	91.35	5,846.40	1.3642	124.62	7,975.66
1.3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	90.00	83.35	7,501.50	1.3642	113.71	10,233.55
1.4	งานทาสีตีเส้นจราจร THERMOPLASTICPAINT				-		-	-
1.4.1	งานทาสีตีเส้นจราจร THERMOPLASTICPAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	22.00	347.00	7,634.00	1.3642	473.38	10,414.30
1.5	ค่าเจาะเชื่อมท่อคลส. ขนาด ๑ 0.60 เมตร	จุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
1.6	งานรื้อผิวจราจรลาดยาง เดิม	ตร.ม.	270.00	16.71	4,511.70	1.3642	22.80	6,154.86
					627,956.35		รวมทั้งหมด	856,658.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	627,956.35
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+[(3)/((1)x(4)+(2)x(5))]	=	0
(7) ค่า Factor FN งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (4)x(6)	=	0
(8) ค่า Factor FN งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = (5)x(6)	=	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ 878/2567 คอ-7 พ.ย. 2567

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นาย วุฒิสักดิ์ สุริโย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นาย สุวิทย์ สุวรรณโชติ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นาย วาสิณ สินไชย)
นายช่างโยธาอาวุโส