แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองอ่างศิลา / เทศบาลเมืองอ่างศิลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 2.50-7.00 เมตร ยาวประมาณ 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,749 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 3,808,232.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วุฒิศักดิ์ สุริโย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 อภิชาติ ดอนสมจิต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 วาสิน สินไชย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

วุฒิศักดิ์ สุริโย

18 สิงหาคม 2569 09:01:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา/เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,419.000	76.53	108,596.07	1.3624	104.26	147,951.28
	2. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
2	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.	556.000	1,045.08	581,064.48	1.3624	1,423.81	791,642.24
3	2.2 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	บ่อ	64.000	8,034.10	514,182.40	1.3624	10,945.65	700,522.10
4	2.3 ท่อ PVC ขนาด ศก. 8 นิ้ว	ม.	31.000	317.05	9,828.55	1.3624	431.94	13,390.41
5	2.4 ฝาครอบ บาง PVC ขนาด ศก. 8 นิ้ว	ฝา	62.000	143.45	8,893.90	1.3624	195.43	12,117.04
6	2.5 งานฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ เหล็กหล่อ	ชุด	64.000	9,000.00	576,000.00	1.3624	12,261.60	784,742.40
7	2.6 รางระบายน้ำ ค.ล.ส. รูปตัวยู ขนาด 50x50x100 ซม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	ม.	18.000	5,998.22	107,967.96	1.3624	8,171.97	147,095.54

วุฒิศักดิ์ สุริโย

18 สิงหาคม 2569 09:01:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา/เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	83.000	590.91	49,045.53	1.3624	805.05	66,819.63

วุฒิศักดิ์ สุริโย

18 สิงหาคม 2569 09:01:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา/เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,669.000	455.43	760,112.67	1.3624	620.47	1,035,577.50
10	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	33.000	172.99	5,708.67	1.3624	235.68	7,777.49
11	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	341.000	70.84	24,156.44	1.3624	96.51	32,910.73
12	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	318.000	62.84	19,983.12	1.3624	85.61	27,225.00
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
13	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	71.000	347.00	24,637.00	1.3624	472.75	33,565.44
14	6. ค่าเจาะเชื่อมท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 ม.	จุด	2.000	2,500.00	5,000.00	1.3624	3,406.00	6,812.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา/เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	61.33	61.33	1.3624	83.55	83.55
							รวมราคากลาง	3,808,232.35

วุฒิศักดิ์ สุริโย

18 สิงหาคม 2569 09:01:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกอ่างศิลา - บางแสน ซอย ๒๑ (ซอยเพิ่มทรัพย์หลังวัดอ่างศิลา) หมู่ ๔ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา/เทศบาลเมืองอ่างศิลา

(วุฒิศักดิ์ สุริโย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ ดอนสมจิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วาสิน สินไชย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒิศักดิ์ สุริโย
18 สิงหาคม 2569